徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名 R 7馬土 吉田谷川 美・美馬轟係	也 河川工事				事業区分 河川改修 工事区分 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤·護岸							
		式	1		5, 549, 805		
河川土工					, ,		
		式	1		75, 844		
掘削工					,		
		式	1		9, 294		
掘削	土質: 土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害: 無し, 施工数量:5,000m3未満				·		単 1号
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	m3	30	309.8	9, 294		
盛土工							
		式	1		17, 260		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上						単 2号
		m3	50	345. 2	17, 260		
残土処理工							
		式	1		49, 290		
土砂等運搬 L=6.9km	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 3号
L-6. 9km		m3	10	2, 229	22, 290		
残土等処分							単 4号
		m3	10	2, 700	27,000		
護岸基礎工							
		式	1		101, 724		
作業土工							
		式	1		101, 724		
床掘り	土質:土砂						単 5号
		m3	80	229. 9	18, 392		
埋戻し W<1.0m	土質:土砂						単 6号
n \ 1. ∪III		m3	10	3, 101	31,010		

工事名 R 7 馬土 吉田谷川 美・美馬	権他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂						単 7号
1. Om≤W<4. Om		m3	20	1, 900	38,000		
基面整正		IIIO	20	1, 900	30,000		単 8号
 _							
		m2	30	477. 4	14, 322		
位復 废 戶 上							
		式	1		2, 196, 596		
コンクリートブ゛ロック工 (コンクリートフ゛ロック積)							
		式	1		2, 196, 596		
コンクリート(間知)ブロック積	ブ゛ロック規格:控350						単 9号
		m2	59	31, 470	1, 856, 730		
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)			,			単 10号
		m	17	9, 114	154, 938		
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	III	11	9, 114	104, 900		単 11号
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m3	0.1	76, 180	7, 618		単 12号
先物打盔(吨-27)	7// 1/921H 10 0 10 (14/)/ / 1/221H 000m/ 14/ C 000m						平 12万
		m	17	10, 430	177, 310		
擁壁護岸工							
		式	1		1, 299, 660		
場所打擁壁工							
		式	1		851, 100		
2号小型重力式擁壁	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	-					単 13号
		m3	10	63, 130	631, 300		
嵩上コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	OIII	10	05, 150	031, 300		単 14号
,, .			_	100			•
場所打擁壁工(構造物単位)		m3	2	109, 900	219, 800		
物別打炸工(悟起物中世)							
		式	1		448, 560		

事名 R7馬土 吉田谷川 美・美馬轟	名 R7馬土 吉田谷川 美・美馬轟他 河川工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:1 8-8-40(高炉)						単 15号
		m3	6	74, 760	448, 560		
计带道路工							
		式	1		798, 570		
舗装工							
		式	1		506, 990		
1号コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-40(高炉)						単 16号
		m2	61	7, 026	428, 586		
砕石舗装	t=150mm						単 17号
		m2	10	667	6, 670		
3号コンクリート舗装	コンケリート規格:18-8-40(高炉)						単 18号
		m2	13	5, 518	71, 734		
側溝工					·		
		式	1		28, 940		
L形側溝	幅:30cm,高さ:40cm,コンクリート規格:18-8-40(高炉)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		単 19号
		m	2	14, 470	28, 940		
カルハ゛ートエ					·		
		式	1		243, 860		
プ゜レキャストホ゛ックス	T-25, 内幅:0.3m, 内高:0.3m				•		単 20号
		m	3	38, 700	116, 100		暫定単価
プ [°] レキャストホ゛ックス	T-25, 内幅:0.3m, 内高:0.3m				•		単 21号
		m	4	31, 940	127, 760		暫定単価
集水桝工							
		式	1		18, 780		
溜桝	コンケリート規格:18-8-25(高炉)				•		単 22号
		箇所	1	18, 780	18, 780		

工事名 R 7 馬土 吉田谷川 美・美馬輩	量他 河川工事 				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
構造物撤去工							
		式	1		474, 447		
構造物取壊し工			1		111, 111		
		式	1		321, 628		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	I,	1		321, 628		単 23号
777 11172 1017032 3							1 20 3
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m3	37	8, 160	301, 920		単 24号
-vyy Ma-29	1.010 2 / 17.00 1						+ 24 b
NET lift Liverity and		m2	4	4, 927	19, 708		
運搬処理工							
		式	1		152, 819		
殼運搬 L=6.9km	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 25号
L-6. 9km		m3	37	1, 500	55, 500		
殼処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 26号
		m3	37	2, 580	95, 460		
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ(大型土のう袋)	mo	0.	2,000	00, 100		単 27号
L=6.9km		t	0.04	3, 690	147		
	 設種別:廃プラ(大型土のう袋)	t	0.04	3, 090	141		単 28号
79.1.			0.04	40.000	. 510		
, 仮設工		t	0.04	42, 800	1, 712		
次以 <u>工</u>							
7). Priv 10-1/2 71		式	1		602, 964		
砂防仮締切工							
		式	1		602, 964		
大型土のう締切	製作・設置						単 29号
		袋	16	7, 526	120, 416		
大型土のう締切	撤去						単 30号
		袋	16	774. 3	12, 388		

工事名 R 7 馬土 吉田谷川 美·美馬轟他 河川工事					事業区分 河川改修 工事区分 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
暗渠排水管	設置・撤去、φ700						単 31号	
		m	24	19, 590	470, 160			
直接工事費								
		式	1		5, 549, 805			
共通仮設								
		式	1		1, 011, 000			
共通仮設費								
		式	1		309, 000			
技術管理費								
		式	1		309, 000			
土質等試験費	29項目						内 1号	
		式	1		309, 000			
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		702, 000			
純工事費								
		式	1		6, 560, 805			
現場管理費								
		式	1		2, 808, 000			
工事原価								
		式	1		9, 368, 805			
一般管理費等								
		式	1		2, 022, 195			
工事価格								
		式	1		11, 391, 000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1, 139, 100			

- 5 -

工事名 R 7 馬土 吉田谷川 美・美馬轟他 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤·護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計							
		式	1		12, 530, 100		

		一式当	り内部	書		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0
大質等試験費 内 1号		29項目					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	309千円						
		式	1		309, 000		
合計					309, 000		

- 7 - 徳島県

1次単価表

単価使用年月	2025. 09		
歩掛適用年月	2025. 09		
労務調整係数	1. 000-00000	0.0	0

	- > 	1 11-1 4	*		労務調整係数 1.000-00000			0.0 0
単 1号 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価		309. 8
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満							
		m3	1	309.8	309.8			
合計					309.8			
単価					309. 8	円/m3		

単価使用年月	2025. 09		
歩掛適用年月	2025. 09		
労務調整係数	1. 000-00000	0.0	0

		· 1 1			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号 路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価 345.2
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し					
		m3	1	345. 2	345. 2	
合計					345. 2	
単価					345. 2	円/m3

1次単価表						2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 229
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	m3	1	2, 229	2, 229		

合計

単価

1 次単価表						2025.	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 残土等処分		単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	単価	2,700	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分								
		m3	1	2, 700	2, 700			
合計					2,700			
単価					2, 700	円/m3		

2, 229

2, 229

円/m3

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0		
単 5号	床掘り	土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		229. 9
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	'	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し							
			m3	1	229. 9	229. 9			
	合計					229. 9			
	単価					229. 9	円/m3		

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単 6号 <mark>埋戻し</mark> W<1.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 101
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						
		m3	1	3, 101	3, 101		
슴計					3, 101		
単価					3, 101	円/m3	

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025 2025 1.00		
単 7号	埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,900
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						
			m3	1	1,900	1, 900		
	合計					1, 900		
	単価					1, 900	円/m3	

1次単価表						2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 8号 基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価 477.4
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	477.4	477. 4	
合計					477. 4	
単価					477. 4	円/m2

1次単価表						2025. 2025. 1.000	
単 9号 コンクリート(間知)ブ・ロック積	ブロック規格: 控350	単位	m2	単位数量	59	単価	31, 470
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートブ・ロック積工	JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し, 練積,有(胴込+裏込),0.35m3/m2,18- 8-40(高炉)	m2	59	28, 100	1, 657, 900		
胴込·裏込材(砕石)	間知·平·連節·緑化ブロック,再生砕石 RC-40	m3	26	7, 626	198, 276		
合計					1, 856, 176		
単価					31, 470	円/m2	

1次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0		0.0 0
単 10号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価		9, 114
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打天端	岩 コンクリート	18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1.3	69, 680	90, 584			
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	тэ	1. 3	09, 080	90, 384			
			m2	0.1	5, 468	546. 8			
	合計					91, 130. 8			
	単価					9, 114	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

		. , ,, ,,	·		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 11号 現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	76, 180	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉), 一般養生							
		m3	1	76, 180	76, 180			
合計					76, 180			
単価					76, 180	円/m3		

単 価使用牛月	2025. 09	
歩掛適用年月	2025. 09	
労務調整係数	1.000-00000 0.0	0

	- y \	1 11			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 12号 現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55 cm,高さ:35cm	単位	m	単位数量	10	単価 10,430
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊 養生(練炭)					
		m3	1.4	74, 440	104, 216	
合計					104, 216	
単価					10, 430	円/m

 単価使用年月
 2025.09

 歩掛適用年月
 2025.09

 労務調整係数
 1.000-00000 0.0 0

単位		1 次半泄衣		少	1 000 00000 0 0		
単位	a H I Willer, I Nichards					万務調整係奴	1.000-00000 0.0 0
18-8-40(高炉),一般養生,延長無し m3 10 29,540 295,400	単 13号 2号小型重力式擁壁	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	10	単価 63, 130
m3 10 29,540 295,400 295	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
世枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 m2 32 9,718 310,976 1地板 30m2未満, 瀝青質目地板t=10 m2 1 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシャ デン 40~0,全ての費用 m2 13 1,495 19,435 631,279	コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(高炉), 一般養生,延長無し					
世枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 m2 32 9,718 310,976 1地板 30m2未満, 瀝青質目地板t=10 m2 1 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシャ デン 40~0,全ての費用 m2 13 1,495 19,435 631,279			m2	10	20 540	205 400	
出地板 30m2未満, 瀝青質目地板t=10 m2 32 9,718 310,976 30m2未満, 瀝青質目地板t=10 m2 1 5,468	型枠	一般刑办 鉄笛,無笛構造物	IIIO	10	29, 340	290, 400	
出地板 30m2未満, 瀝青質目地板t=10 m2	- T-17	版主作, <u>奶加</u> 加加特色物					
m2 1 5,468 5			m2	32	9,718	310, 976	
17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャ デン 40~0,全ての費用 m2 13 1,495 19,435 合計 日/m3	目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10					
デン 40~0,全ての費用 m2 13 1,495 19,435 合計 631,279			m2	1	5, 468	5, 468	
m2 13 1,495 19,435 合計 631,279	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャ ラン 40~0,全ての費用					
円/m3			m2	13	1, 495	19, 435	
円/m3							
円/m3	合計					631, 279	
単価 63,130 円/m3 (13) (13) (13) (13) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14							
	当					63 130	円/m3
	平岬					00, 100	

		1 次 1	1 次単価表				2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0		
単 14号	嵩上コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	2	単価	109, 900	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート(場)	所打擁壁)	18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し							
			m3	2	29, 540	59, 080			
型枠		一般型枠,鉄筋·無筋構造物	mo	2	20, 010	00,000			
			m2	10	9, 718	97, 180			
鉄筋工[市	揚単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.03	166, 000	4, 980			
コンクリート肖リ子	_(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下							
			孔	50	931	46, 550			
樹脂アンカー D13用									
			本	50	237	11, 850			
	合計					219, 640			
						,			
	単価					109, 900	円/m3		

	1 次国	单価	表

					労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 15号 重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	74, 760
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生,延長無し						
		m3	1	74, 760	74, 760		
合計					74, 760		
単価					74, 760	円/m3	

1	次単価表	
\perp	八牛Ш么	

単価使用年月	2025. 09		
歩掛適用年月	2025. 09		
労務調整係数	1. 000-00000	0.0	0

					万務調整係 数	1.000	-00000 0.0 0
単 16号 1号コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	61	単価	7,026
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポ゚ンプ 車打 設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未 満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	12	32, 320	387, 840		
上層路盤(車道·路肩部)	路盤材(砕石各種),150mm,1層施工, 全ての費用	m2	61	667	40, 687		
合計					428, 527		
単価					7, 026	円/m2	

単価使用年月 2025.09 歩掛適用年月 2025.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

					分務調整係数	1.000)-00000 0.0	U
単 17号 砕石舗装	t=150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	66	37
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤(車道·路肩部)	路盤材(砕石各種),150mm,1層施工, 全ての費用							
		m2	1	667	667			
合計					667			
単価					667	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

					分務調整係 数	1.000-00	0000 0.0 0
単 18号 3号コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	13	単価	5, 518
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	·	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポ゚ンプ 車打 設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未 満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	2	32, 320	64, 640		
上層路盤(車道·路肩部)	路盤材(砕石各種),100mm,1層施工, 全ての費用	m2	13	545. 1	7, 086. 3		
		m2	10	040.1	1,000.0		
合計					71, 726. 3		
単価					5, 518	円/m2	

単価使用年月 2025.09 歩掛適用年月 2025. 09

労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
10	単価 14,470
金額	摘要
c 225	
6, 335	
45, 474	
92, 321	
546. 8	
144, 676. 8	
14, 470	円/m
,	

単価使用年月 2025.09 1次単価表 歩掛適用年月 2025. 09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0 プ゜レキャストホ゛ックス T-25, 内幅:0.3m, 内高:0.3m 単 20号 単位 単位数量 単価 m 1 38,700 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25 ,基礎砕石+均しコンクリート,無し,標準, 全ての費用 ホ゛ックスカルハ゛ート 暫定単価 38,700 1 38, 700 m 合計 38, 700 円/m 単価 38, 700

- 19 -

1 八十 川 八					T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m					1. 000-0	00000 0.0 0
T-25, 内幅:0.3m, 内高:0.3m	単位	m	単位数量	4	単価	31, 940					
条件	単位	数量	単価	金額		摘要					
据付,2.0m/個,0 <b<=1.25 0<h<="1.25<br">,無し,無し,標準,全ての費用</b<=1.25>	m	4	30, 100	暫定単価							
12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャ ラン 40~0,全ての費用	m2	1	1, 381	1, 381							
無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-25 (高炉),一般養生,無し,全ての費用											
一般型枠、均しコンクリート	mo	V. 1	01,000	0, 100							
	m2	0.5	4, 943	2, 471. 5							
				127, 750. 5							
				31, 940	円/m						
	T-25, 内幅:0.3m, 内高:0.3m 条件 据付,2.0m/個,0 <b<=1.25 (高炉),一般養生,無し,全ての費用<="" ,無し,無し,標準,全ての費用="" 0<h<="1.25" 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャ="" 40~0,全ての費用="" td="" ラン="" 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-25=""><td>T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m 単位 条件 単位 据付, 2. 0m/個, 0<b<=1. (高炉),="" ,="" 0<h<="1." 12.="" 18-8-25="" 25="" 40~0,全ての費用="" 5cmを超え17.="" 5cm以下,="" m="" m2="" m3="" td="" ラン="" 一般型枠,="" 一般養生,="" 人力打設,="" 再生クラッシャ="" 均しコンクリート<="" 標準,全ての費用="" 無し,="" 無し,全ての費用="" 無筋・鉄筋構造物,=""><td>T-25, 内幅:0.3m, 内高:0.3m 単位 条件 単位 数量 据付, 2.0m/個, 0<b<=1.25 (高炉),="" ,="" 0.1="" 0<h<="1.25" 12.5cmを超え17.5cm以下,="" 18-8-25="" 4="" 40~0,="" m="" m3="" td="" ラン="" 一般型枠,="" 一般養生,="" 人力打設,="" 全ての費用="" 再生クラッシャ="" 均しコンクリート<="" 標準,="" 無し,="" 無筋・鉄筋構造物,=""><td>T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m</td><td>T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m</td><td> T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m</td></b<=1.25></td></b<=1.></td></b<=1.25>	T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m 単位 条件 単位 据付, 2. 0m/個, 0 <b<=1. (高炉),="" ,="" 0<h<="1." 12.="" 18-8-25="" 25="" 40~0,全ての費用="" 5cmを超え17.="" 5cm以下,="" m="" m2="" m3="" td="" ラン="" 一般型枠,="" 一般養生,="" 人力打設,="" 再生クラッシャ="" 均しコンクリート<="" 標準,全ての費用="" 無し,="" 無し,全ての費用="" 無筋・鉄筋構造物,=""><td>T-25, 内幅:0.3m, 内高:0.3m 単位 条件 単位 数量 据付, 2.0m/個, 0<b<=1.25 (高炉),="" ,="" 0.1="" 0<h<="1.25" 12.5cmを超え17.5cm以下,="" 18-8-25="" 4="" 40~0,="" m="" m3="" td="" ラン="" 一般型枠,="" 一般養生,="" 人力打設,="" 全ての費用="" 再生クラッシャ="" 均しコンクリート<="" 標準,="" 無し,="" 無筋・鉄筋構造物,=""><td>T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m</td><td>T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m</td><td> T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m</td></b<=1.25></td></b<=1.>	T-25, 内幅:0.3m, 内高:0.3m 単位 条件 単位 数量 据付, 2.0m/個, 0 <b<=1.25 (高炉),="" ,="" 0.1="" 0<h<="1.25" 12.5cmを超え17.5cm以下,="" 18-8-25="" 4="" 40~0,="" m="" m3="" td="" ラン="" 一般型枠,="" 一般養生,="" 人力打設,="" 全ての費用="" 再生クラッシャ="" 均しコンクリート<="" 標準,="" 無し,="" 無筋・鉄筋構造物,=""><td>T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m</td><td>T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m</td><td> T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m</td></b<=1.25>	T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m	T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m	T-25, 内幅: 0. 3m, 内高: 0. 3m					

										労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価 18,780						
条件	単位	数量	単価	金額	摘要						
小型構造物,人力打設,21-8-25(20)(普通),一般養生,無し,全ての費用	m3	0. 1	41, 070	4, 107							
一般型枠, 小型構造物											
	m2	1.6	8, 773	14, 036. 8							
7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラ ン 40~0,全ての費用	m?	0.5	1 267	633.5							
	1112	0.0	1, 201	000.0							
				18, 777. 3							
				18, 780	円/箇所						
	小型構造物,人力打設,21-8-25(20)(普通),一般養生,無し,全ての費用 一般型枠,小型構造物 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラ	単位	単位 箇所 条件 単位 数量 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(普通), 一般養生, 無し,全ての費用 m3 0.1 一般型枠, 小型構造物 m2 1.6 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラ > 40~0,全ての費用	集件 単位 数量 単価 小型構造物,人力打設,21-8-25(20)(普通),一般養生,無し,全ての費用 m3 0.1 41,070 一般型枠,小型構造物 m2 1.6 8,773 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラックの全ての費用 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラックの会ての費用 1.6 8,773	単位 箇所 単位数量 条件 単位 数量 単価 金額 小型構造物,人力打設,21-8-25(20)(普通),一般養生,無し,全ての費用 m3 0.1 41,070 4,107 一般型枠,小型構造物 m2 1.6 8,773 14,036.8 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラック4つへの,全ての費用 m2 0.5 1,267 633.5						

1 次	文単価表
-----	------

単価使用年月 2025.09 歩掛適用年月 2025.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

		• • • • •	•		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 23号 コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価 8,160
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要					
		m3	1	8, 160	8, 160	
合計					8, 160	
単価					8, 160	円/m3

1次単価表

					万 務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 24号 コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価 4,927
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下,全ての費用					
		m2	1	4, 927	4, 927	
合計					4, 927	
単価					4, 927	円/m2

	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 25号 設運搬 L=6.9km 設種別:コンクリート設(無筋) 単位 m3 単位数量	単価 1,500
名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額	摘要
設運搬 コンクリート (無筋) 構造物とりこわし, 機 械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用 m3 1 1,500 1,500	
m3 1 1,500 1,500	
合計 1,500	

単価

	1 次単価表					2025. 2025.	
単 26号	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	単価	2, 580
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m3)		m3	1	2, 580	2, 580		
合카					2, 580		
単価					2, 580	円/m3	

円/m3

1,500

次単位	西表
	欠単位

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

					労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 27号 現場発生品運搬 L=6.9km	発生材種類:廃プラ(大型土のう袋)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 690
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,8 .5km以下						
		t	1	3, 690	3, 690		
合計					3, 690		
単価					3, 690	円/t	

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

						力務調登係級	1.000-00000 0.0 0	
単 28号	殼処分	殻種別:廃プラ(大型土のう袋)	単位	t	単位数量	1	単価 42,800	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)								
			t	1	42, 800	42, 800		
	合計					42, 800		
	単価					42, 800	円/t	

1次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	大型土のう締切	製作・設置	単位	袋	単位数量	力勞調登床數	単価	7, 526
名称・規格条件		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切		製作·設置,流用土						
			袋	1	7, 526	7, 526		
合計						7, 526		
単価						7, 526	円/袋	

1 次単価表						2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0	00 0.0 0
単 30号 大型土のう締切	撤去	単位	袋	単位数量	1	単価 ,	774. 3
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切	撤去						
		袋	1	774. 3	774. 3		
合計					774. 3		
単価					774. 3	円/袋	

単価使用年月 2025.09 1次単価表 歩掛適用年月 2025. 09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0 暗渠排水管 設置・撤去、φ700 単 31号 単位 単位数量 単価 m 1 19,590 名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,700~1,000mm,要 ,全ての費用 19,590 19,590 1 m 合計 19, 590 円/m 単価 19, 590