

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R 7 三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	男山地区
工事名	R 7 三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事
施工場所	三好郡東みよし町男山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 9 月
単価期適用年月	令和 7 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 9 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R 7 三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R 7 三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			33,657,000	
2 ・工事原価			28,076,000	
3 ・ ・ 直接工事費			17,182,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	17,182,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			10,894,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,021,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$				
$17,182,000 \times ((12.780 * 1.300) * 1.030 * 1.000)$	17.110	%	2,939,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R 7 三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	82,000	
20 現場管理費			7,873,000	
21 現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値 \times N037) + N019 + N032) \times N030 \times N042)$				
$20,203,000 \times (((37.110 \times 1.000) + 0.000 + 0.000) \times 1.050 \times 1.000)$	38.970	%	7,873,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値 \times N002 + 保証費率)$				
$28,076,000 \times (19.840 \times 1.000 + 0.04)$	19.880	%	5,581,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$33,657,000 \times 4.080$	4.080	%	1,373,000	
28 支給品費			0	

事業名	緊急予防治山事業 男山地区	事業費	47	47
工事名	R7三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事			

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R 7 三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳			17,182,000	
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	17,182,000	
・ 溪間工	1.000	式	10,856,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式	645,648	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	645,648	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式	9,899,170	
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式	9,045,081	
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式	854,089	
・ ・ 溪間工付属物設置工	1.000	式	148,000	
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式	49,000	
・ ・ ・ 点検施設工	1.000	式	99,000	
・ ・ 支障木処理工	1.000	式	163,362	
・ ・ ・ 伐採費(スギ) 小計23本	1.000	式	14,390	
・ ・ ・ 伐採費(ヒノキ) 小計11本	1.000	式	4,030	
・ ・ ・ 伐採費(雑木) 小計1本	1.000	式	170	
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式	144,772	

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R7三林 緊急予防 東みよし町男山 深間工事

[illegible]