

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行つた個人又は法人における１次利用に限るものと、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名 R 7 馬土 捨子谷他 つ・貞光捨子谷南他 標識工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		870, 039		
標識工		式	1		834, 420		
小型標識工 (設置)		式	1		834, 420		
標識設置	標識板	基	9	71, 780	646, 020		単 1号
標識設置	支柱	基	6	31, 400	188, 400		単 2号
構造物撤去工		式	1		35, 619		
標識撤去工		式	1		52, 059		単 3号
標識撤去	標識板	基	9	2, 747	24, 723		単 4号
標識撤去	支柱	基	6	4, 556	27, 336		
運搬処理工		式	1		-16, 440		
現場発生品運搬 L=21. 5km	発生材種類:ｽﾗｯｸﾞ	t	1	10, 410	10, 410		単 5号
ｽﾗｯｸﾞ		t	1	-26, 850	-26, 850		単 6号
直接工事費		式	1		870, 039		

設計内訳書 (本01)

工事名		R 7 馬土 捨子谷他 つ・貞光捨子谷南他 標識工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
共通仮設		式	1		210, 000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		210, 000				
純工事費		式	1		1, 080, 039				
現場管理費		式	1		664, 000				
工事原価		式	1		1, 744, 039				
一般管理費等		式	1		410, 961				
工事価格		式	1		2, 155, 000				
消費税額及び地方消費税額		式	1		215, 500				
工事費計		式	1		2, 370, 500				

1次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2025. 09							
										歩掛適用年月		2025. 09							
										労務調整係数		1. 000-00000	0. 0	0					
単 1号	標識設置	標識板	条件	単位	基	数量	単位数量	1	金額	摘要									
										単価	単価	71, 780							
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)											無, 5基以上, 無, 無			4, 380					
材料費 砂防指定地標識 (1種) 700×900											枚			1			67, 400		
合計														71, 780					
単価														71, 780			円／基		

1次単価表

1 次単価表									
単 2号		標識設置	支柱	単位	基	単位数量	2025. 09		
							単価使用年月	歩掛適用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	1	単価	31, 400
材料費							金額	摘要	
銅管 φ 60. 5×2. 3×2750(2本/組) 塗装白				組	1	19, 600			
標識柱設置							19, 600		
単価補正1. 000				基	1	11, 800		通期の週休2日考慮	
							11, 800		
合計							31, 400		
単価							31, 400	円／基	

1次単価表

1次単価表										
						単価使用年月		2025. 09		
						歩掛適用年月		2025. 09		
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0		
単 3号	標識撤去	標識板	条件	単位	基	単位数量	1		単価	2, 747
				単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上, 無, 無		基	1	2, 747	2, 747			
合計							2, 747			
単価							2, 747	円／基		

1次単価表

1次単価表										
単 4号		標識撤去	支柱	条件	単位	基	単位数量	2025. 09		
								歩掛適用年月		
								2025. 09		
								労務調整係数		
								1	単価	4, 556
標識柱撤去								通期の通称2日考慮		
単価補正1. 010					基	1	4, 555. 1	4, 555. 1		
合計								4, 555. 1		
単価								4, 556	円／基	

1 次単価表

1 次単価表										
単 5号		現場発生品運搬 L=21.5km	発生材種類:スカフヤ [®]	条件	単位	t	単位数量	単価使用年月		
								2025. 09		
								歩掛適用年月		
								労務調整係数		
								1. 000-00000	0. 0 0	
		名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 24.0km以下		t	1	10,410	10,410		
合計								10,410		
単価								10,410	円/t	

1 次単価表

1次単価表										
単 6号		スカフヤ [®]			単位	t	単位数量	1	単価	2025. 09
		名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額		2025. 09
スカフヤ [®] ヘビーH 1					t	0. 5	-30, 700	-15, 350		2025. 09
スカフヤ [®] アルミくず					t	0. 5	-23, 000	-11, 500		1. 000-00000 0. 0 0
合計								-26, 850		
単価								-26, 850	円／t	