

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行つた個人又は法人における1次利用に限るものと、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 馬 土 野村谷他 美・美馬丈寄他 標識工事	事業区分 工事区分				道路維持・修繕 道路維持			
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持									
標識工				式	1		872, 654		
小型標識工 (設置)				式	1		843, 400		
標識設置		標識板		式	1		843, 400		単 1号
標識設置		支柱		基	10	71, 780	717, 800		単 2号
構造物撤去工				基	4	31, 400	125, 600		
標識撤去工				式	1		29, 254		
標識撤去		標識板		式	1		45, 694		
標識撤去		支柱		基	10	2, 747	27, 470		単 3号
運搬処理工				基	4	4, 556	18, 224		単 4号
現場発生産品運搬 L=21.5km		発生材種類:ｽﾗｯｸﾞ		式	1		-16, 440		
ｽﾗｯｸﾞ				t	1	10, 410	10, 410		単 5号
直接工事費				t	1	-26, 850	-26, 850		単 6号
				式	1		872, 654		

設計内訳書 (本01)

工事名 R 7 馬土 野村谷他 美・美馬丈寄他 標識工事			事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路維持		摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
共通仮設		式	1		211, 000			
共通仮設費 (率計上)		式	1		211, 000			
純工事費		式	1		1, 083, 654			
現場管理費		式	1		666, 000			
工事原価		式	1		1, 749, 654			
一般管理費等		式	1		412, 346			
工事価格		式	1		2, 162, 000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		216, 200			
工事費計		式	1		2, 378, 200			

1次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2025. 09					
										歩掛適用年月		2025. 09					
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0					
単 1号		標識設置		標識板		単位		基		単位数量		1		単価		71, 780	
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)				無, 5基以上, 無, 無		基		1		4, 380		4, 380					
材料費 砂防指定地標識 (1種) 700×900						枚		1		67, 400		67, 400					
合計												71, 780					
単価												71, 780		円／基			

1次単価表

1 次単価表									
単 2号		標識設置	支柱	単位	基	単位数量	単価使用年月		
							歩掛適用年月	2025. 09	
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		銅管 φ 60. 5×2. 3×2750(2本/組) 塗装白		組	1	19, 600	19, 600		
標識柱設置									
		基		1		11, 800	11, 800	通期の週休2日考慮	
合計							31, 400		
単価							31, 400	円/基	

1次単価表

1 次単価表											
単 3号		標識撤去	標識板	条件	単位	基	数量	単位数量	単価使用年月		
									2025. 09		
									歩掛適用年月		
									労務調整係数		
									1	単価	2, 747
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)			5基以上, 無, 無	条件	単位	基	1	2, 747	2, 747		
合計									2, 747		
単価									2, 747	円／基	

1次単価表

1次単価表											
単 4号		標識撤去	支柱	条件	単位	基	数量	単位数量	単価使用年月		
									歩掛適用年月		
									労務調整係数		
									1	単価	4,556
標識柱撤去		名称・規格			単位	基	数量	単価	金額	摘要	
単価補正1. 010					基	1		4,555. 1	4,555. 1	通期の通休2日考慮	
合計									4,555. 1		
単価									4,556	円／基	

1次単価表

1 次単価表									
単 5号		現場発生品運搬 L=21.5km	発生材種類:スカフヤ [®]	条件	単位	t	単位数量	単価使用年月	
								2025. 09	
								歩掛適用年月	
								労務調整係数	
								1. 000-00000	0. 0 0
		名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
		現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 24.0km以下		t	1	10, 410	10, 410	
		合計						10, 410	
		単価						10, 410	円/t

1次単価表

1次単価表										
単 6号		スカフヤ [®]			単位	t	単位数量	1	単価	2025. 09
		名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額		2025. 09
		スカフヤ [®] ヘビーH 1			t	0. 5	-30, 700	-15, 350		2025. 09
		スカフヤ [®] アルミくず			t	0. 5	-23, 000	-11, 500		1. 000-00000 0. 0 0
		合計						-26, 850		
		単価						-26, 850	円/t	