

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 富岡港 阿南・豊益 導流堤修繕工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式	1		5,245,200		
海岸消波工		式	1		5,245,200		
被覆ブロック工(海岸)		式	1		5,245,200		
被覆ブロック製作(海岸)		個	60	87,420	5,245,200		単 1号
直接工事費		式	1		5,245,200		
共通仮設		式	1		426,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		426,000		
純工事費		式	1		5,671,200		
現場管理費		式	1		1,439,000		
工事原価		式	1		7,110,200		
一般管理費等		式	1		1,623,800		
工事価格		式	1		8,734,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		873,400		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作(海岸)		単位	個	単位数量	1	単価	87, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作		3. 991t, 鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満, 11. 72m2, 1. 735m3, 標準, ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾃﾚｰﾝｸ	個	1	87, 417. 6	87, 417. 6		
合計						87, 417. 6		
単価						87, 420	円／個	