

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門製作工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		107,510,000		
河川用水門設備製作		式	1		107,510,000		
水門設備		式	1		107,510,000		
扉体(河川用水門)	材料費	門分	1	77,850,000	77,850,000		単 1号
扉体(河川用水門)	労務費	門分	1	29,660,000	29,660,000		単 2号
間接労務費		式	1		20,407,000		
純製作費		式	1		127,917,000		
工場管理費		式	1		10,011,000		
製作原価		式	1		137,928,000		
据付工事原価		式	1		0		
設計技術費		式	1		3,324,000		
工事原価		式	1		141,252,000		
一般管理費等		式	1		34,084,000		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門製作工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1		175,336,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		17,533,600		
工事費計		式	1		192,869,600		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	扉体(河川用水門)	材料費	単位	門分	単位数量	1	単価	77, 850, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材費(水門)標準			式	1		58, 200, 166		
副部材費(率計上)水門		扉体, フレートカーダ構造ローケット(中大形), 四方水密方式, SUS製, 58200166円	式	1		6, 693, 019	11. 5%	
部品費(率計上)水門		扉体, フレートカーダ構造ローケット(中大形), 四方水密方式, SUS製, 58200166円	式	1		8, 730, 024	15. 0%	
製作補助材料費		河川用水門設備, 中・大形水門(フレートカーダ構造ローケット), 64893185円	式	1		4, 218, 057	6. 5%	
合計						77, 841, 266		
単価						77, 850, 000	円/門分	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	扉体(河川用水門)	労務費	単位	門分	単位数量	1	単価	29, 660, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費(扉体)[水門]		補正しない, 水門(各種), 872人/門	門	1	27, 206, 400	27, 206, 400	見積り	
工場塗装(水門)標準		扉体, 中・大形(プレートガーター構造ロー), SUS鋼, 27206400円	式	1		2, 448, 576		
合計						29, 654, 976		
単価						29, 660, 000	円/門分	