

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭北川 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
砂防堰堤			式		1		
砂防土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		10		
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		1		
床掘り		土質:軟岩	m3		20		
埋戻し W<1. 0m		土質:土砂	m3		4		
埋戻し 1. 0m≦W<4. 0m		土質:土砂	m3		10		
岩盤清掃			m2		13		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭北川 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工			式		1		
補修工 幅2mm部			m		19		
補修工 幅10mm部			m		16		
足場工			掛m2		110		
張ｺﾝｸﾘｰﾄ			m3		20		
間詰工			式		1		
かご工			m2		6		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
工事用道路盛土		施工幅員:2. 5m未満	m3		100		
工事用道路盛土		施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	m3		90		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭北川 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工食用道路盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		260		
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		300		
掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3		200		
土のう		大型土のう規格:耐候性 1年型	袋		405		
土のう		大型土のう規格:耐候性 1年型	袋		405		
敷鉄板 N=80(2枚は再設置)		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		380		
殻運搬		殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3		0.1		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
土砂等運搬 仮設盛土・土のう用土砂			m3		820		
土砂等運搬・処分 掘削土			m3		60		
廃プラ処分			t		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭北川 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費			t		64		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那 土 那 賀 川 那 賀 ・ 木 頭 北 川 砂 防 工 事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		