

R 7 徳林 県単維持 神山町拝府 長寿命化工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 長寿命化工				
(1) 構造物撤去工				
構造物取壊し工		式	1.000	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	40.500	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物,積込・運搬	m3	40.500	
処分費(コンクリート殻)		ton	62.700	
(2) 山腹基礎工				
土留工		式	1.000	
コンクリート	土留工, H=2.0m, 18-8-40 (高炉) W/C≤60%, 一般養生	m3	12.800	
型枠	一般型枠	m ²	54.100	
足場	安全ネットなし	掛m ²	27.100	
水抜パイプ	薄肉管VU 径150	本	0.300	
土砂掘削面整形		m ²	12.900	
水路工		式	1.000	
コンクリート水路	18-8-40 (高炉) W/C≤60%, 一般養生	m3	15.800	
型枠	一般型枠	m ²	76.200	
均しコンクリート		m3	2.500	
基礎栗石工	割栗石5～15cm, t=30cm	m3	13.900	
再生クラッシュラン	RC-40	m3	2.800	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	3.000	
掘削(礫質土)		m3	21.000	
埋戻し		m3	21.000	
斜面整地		m ²	37.400	
植生ネット工	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境), 250m2未満	m ²	37.400	

R 7 徳林 県単維持 神山町拝府 長寿命化工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
工事用道路工		式	1.000	
工事用道路工		式	1.000	
3. 付帯工				
(1) 付帯工				
既設石積復旧工		式	1.000	
石積取壊し	空積	m ²	5.700	
石積工	t=15cm, 目潰しコンクリート	m ²	5.800	