

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
山腹水路工		式		1.000		
山腹明暗渠工		式		1.000		
山腹コルゲートフラューム明暗渠 1号水路	管規格：A-500×500 t=2.0mm	m		69.000		
平張コンクリート 1号水路	コンクリート規格：18-8-25 (20) BBorN	m		69.000		
帯工		式		1.000		
1号帯工	コンクリート規格：18-8-40 BBorN	基		1.000		
2号帯工	コンクリート規格：18-8-40 BBorN	基		3.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り（掘削）	土質：土砂	m3		1.000		
床掘り	土質：土砂	m3		20.000		
埋戻し	土質：土砂	m3		2.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R7馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
盛土		m3		80.000		
盛土材	RC-40	m3		60.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械 施工	m3		2.000		
排水構造物撤去工		式		1.000		
コルゲートフリューム	作業区分:撤去	m		69.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2.000		
現場発生品運搬	発生品種類:廃コルゲートフリューム	t		1.540		
スクラップ	廃コルゲートフリューム	t		1.540		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
付帯工		式		1. 000		
付帯工		式		1. 000		
1号渡り版	コンクリート規格：24-12-25 (20) BBorN	箇所		1. 000		
1号受台	コンクリート規格：18-8-25 (20) BBorN	箇所		1. 000		
練石積	t=20cm	m2		7. 000		
仮設工		式		1. 000		
現場内運搬工		式		1. 000		
モノレール架設・撤去・運搬		式		1. 000		
直接工事費		式		1. 000		
共通仮設		式		1. 000		
共通仮設費（率計上）		式		1. 000		
純工事費		式		1. 000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R7馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		