工事名 R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (7)				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良						
		式		1		
道路土工						
		式		1		
路体盛土工						
		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満					
		m3		5		
路床盛土工						
		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満					
		m3		20		
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3		10		
積込(ハーズ)	土質: 土砂, 作業内容: 土量50,000m3 未満					
	∕ /\₹ ¤	m3		10		
擁壁工						
		式		1		
作業土工						
		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩					
		m3		20		

徳島県

工事名 R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(7)			事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質: 土砂					
		m3		20		
埋戻し	土質: 土砂					
		m3		30		
場所打杭工						
		式		1		
場所打杭	杭径:424mm, 杭長(設計長):9m					
		本		8		
アンカー工 設計アンカー力(常時173.7kN)						
成計 / フルーノJ (市時173.7KN)		式		1		
アンカー工材料費 (アンカー)						
		式		1		
削孔(アンカー) レキ質土	φ 115					
<i>い</i> イ貝 ⊥.		m		12		
削孔 (アンカー)	φ 115					
軟岩		m		37		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着						
		本		4		
グラウト注入						
		m3		2		
ボーリンク゛マシン移設						
		口		1		

- 2 - 徳島県

工事名 R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (7)				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場(アンカー)						
		空m3		30		
アンカー工 設計アンカー力(常時263.4kN)						
成日 / / / / / (市 時203. 社社)		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)						
		式		1		
削孔(アンカー) レキ質土	φ 115					
レイ貝 ⊥.		m		0.9		
削孔(アンカー) 軟岩	φ 115					
\$ 人石		m		26		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着						
		本		4		
グラウト注入						
		m3		0.9		
ボーリングマシン移設						
		□		1		
足場(アンカー)						
		空m3		120		
土留工						
		式		1		
横矢板						
		m2		52		

- 3 - 徳島県

工事名 R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(7)			事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
腹起し						
		t		3.5		
台座金物						
		個		8		
上段ブラケット	[-100×50×7.5					
		個		14		
下段ブラケット	L-75×75×12					
		個		14		
コネクタ	FB75×9					
		個		14		
場所打擁壁工						
保護コンクリート		式		1		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),敷厚:10					
	cm	m2		9		
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)					
		m3		51		
鉄筋	鉄筋材料規格·径:SD345 D13					
		t		0. 47		
型枠	型枠の種類:一般型枠					
		m2		59		
型枠 均し	型枠の種類:一般型枠					
りし		m2		1		

- 4 -

徳島県

工事名 R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (7)				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場	安全ネット:無し					
		掛m2		60		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	351				
/NJX (* 47	自住 自埋粮·VI 00,74M7 · 円 9					
		m		10		
仮設工						
		式		1		
交通管理工						
		式		1		
ナーンマニエン岩 井板 /井・口				1		
交通誘導警備員 A						
		人日		50		
直接工事費						
		式		1		
		式		1		
		14		1		
共通仮設費 (率計上)						
		式		1		
純工事費						
		式		1		
現場管理費						
		式		1		
		工		1		
工事原価						
		式		1		

- 5 - 徳島県

工事名 R7徳土 国道438号 佐・下 道				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等						
		式		1		
		10		1		
工事価格						
		式		1		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1		
工事費計						
		式		1		

- 6 -