

R 7 三林 復旧治山 東みよし町桑内 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工		式	1.000	
掘削(土砂)	礫質土	m ³	199.000	
掘削(岩石)	軟岩IB	m ³	130.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	77.000	
(2) 治山ダム工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工(本堤)	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	263.400	
目地板	t=10mm	m ²	14.600	
型枠工(鉛直打継目)		m ²	14.600	
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)		m	6.700	
円形型枠(紙製)	内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	本	2.000	
型枠工(本堤)		m ²	186.100	
角材式残存型枠工		m ²	96.800	
型枠工(放水路)		m ²	5.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	175.000	
足場工		m	101.700	
間詰工		式	1.000	
コンクリート(間詰)	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	10.200	
型枠工(間詰)	小型	m ²	35.600	
裏石積工(間詰)	t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C≦60%	m ²	35.600	
(3) 溪間工付属物設置工				
堤名板取付工		式	1.000	

R 7 三林 復旧治山 東みよし町桑内 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ネームプレート (アルミ合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ	300×19	本	41.000	
(4)支障木処理工				
伐採費 (スギ)	小計35本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	

R 7 三林 復旧治山 東みよし町桑内 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 55cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 60cm	本	1.000	
伐採費（ヒノキ）	小計11本	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 44cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
伐採費（雑木）	小計1本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
根株処理		式	1.000	
処分費	根株	m3	15.700	
ケーブルクレーン資材運搬	根株	m3	15.700	
機械運搬	根株	m3	15.700	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				

R 7 三林 復旧治山 東みよし町桑内 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
運搬設備工		式	1. 000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1. 000	
ウインチベース架設・撤去		基	1. 000	
アンカー架設・撤去		基	1. 000	
アンカー架設・撤去		基	1. 000	
仮水路工		式	1. 000	
排水管敷設・撤去	300mm	m	60. 000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1. 000	
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未満	台	2. 000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1. 000	
雨量計設置		基	1. 000	
雨量計観測	工事期間中観測	式	1. 000	