

R 7 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1) 治山土工				
1) 作業土工 (土留工)		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	90.000	
掘削	軟岩IB	m ³	77.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	6.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	42.000	
2) 作業土工 (水路工)		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	66.000	
掘削	軟岩IB	m ³	86.000	
埋戻し	土砂	m ³	126.000	
3) 作業土工 (集水枡工)		式	1.000	
掘削	軟岩IB	m ³	5.000	
(2) 山腹基礎工				
1) 土留工	No. 5～No. 10	式	1.000	
土留工 (コンクリート) No. 5～9	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	45.600	
土留工 (コンクリート) No. 10	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	8.500	
型枠工		m ²	196.100	
足場工		m	51.300	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	2.000	
2) 水路工	No. 7～No. 12	式	1.000	
水路工 (コンクリート) No. 7～11	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	73.700	
水路工 (コンクリート) No. 12	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	11.600	
均し基礎 (コンクリート) No. 7～11	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	5.500	

R 7 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
均し基礎（コンクリート） No. 12	BB18-8-40 W/C≦60%	m3	1. 100	
型枠工	小型	m ²	377. 900	
目地板	t=10mm	m ²	13. 800	
敷栗石 No. 7～11水路工	割栗石8～15cm	m3	32. 700	
敷栗石 No. 12水路工	割栗石8～15cm	m3	6. 600	
目潰し砂利 No. 7～11水路工	RC-40	m3	6. 600	
目潰し砂利 No. 12水路工	RC-40	m3	1. 300	
床版設置工	BB18-8-40 W/C≦60%	箇所	1. 000	
集水枡工	BB18-8-40 W/C≦60%	基	1. 000	
(3)山腹緑化工				
1)伏工		式	1. 000	
植生シート	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)	m ²	149. 200	
(4)支障木処理工				
1)伐採費(スギ)	小計44本	式	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	5. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2. 000	

R 7 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 59cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 63cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 73cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 80cm	本	1.000	
2)伐採費(ヒノキ)	小計39本	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	5.000	

R 7 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	6.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
3)伐採費(雑木)	小計15本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	6.000	
4)根株処理		式	1.000	
処分費	根株	m3	26.400	
ケーブルクレーン資材運搬	根株	m3	26.400	
機械運搬	根株	m3	26.400	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
1)仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	

R 7 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
2)仮水路工		式	1.000	
廻排水管 据付・撤去	φ 300	m	140.000	