

R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・用水路工（管水路）				
・ ・ 土工				
・ ・ ・ 床掘		m3	585.000	
・ ・ ・ 埋戻	砂基礎①	m3	48.000	
・ ・ ・ 埋戻	砂基礎②	m3	108.000	
・ ・ ・ 埋戻	流用土①	m3	99.000	
・ ・ ・ 埋戻	流用土②	m3	252.000	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	227.000	
・ ・ ・ 法面整形	荒仕上げ	m ²	546.000	
・ ・ ・ 土砂運搬＋処理		m3	195.000	
・ ・ ・ 埋設表示テープ		m	186.000	
・ ・ 管体工	始点接続部			
・ ・ ・ ダクタイル鋳鉄管設置	短管・異形管, ALW形2種, φ 600	本	2.000	
・ ・ ・ ダクタイル鋳鉄管設置	直管, ALW形2種, φ 500	本	2.000	
・ ・ ・ ダクタイル鋳鉄管設置	短管・異形管, ALW形2種, φ 500	本	3.000	
・ ・ ・ ダクタイル鋳鉄管	直管, ALW型2種, φ 600	本	1.000	
・ ・ ・ ダクタイル鋳鉄管	直管, ALW型2種, φ 500	本	3.000	
・ ・ ・ K形両受曲管	φ 500, 11° 1/4	個	1.000	
・ ・ ・ K形受挿し片落管	φ 600, 500mm	個	1.000	
・ ・ ・ K形普通押輪	φ 600	組	1.000	
・ ・ ・ K形普通押輪	φ 500	組	3.000	
・ ・ ・ ダクタイル鋳鉄管切断	φ 600	箇所	1.000	
・ ・ ・ ダクタイル鋳鉄管切断	φ 500	箇所	2.000	
・ ・ 管体工	本線部			
・ ・ ・ ダクタイル鋳鉄管設置（たて込み簡易土留）	直管, ALW形2種, φ 500	本	5.000	

R 7 三 耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・ ・ ・ ダクタイトル鋳鉄管設置 (たて込み簡易土留)	短管・異形管, ALW形2種, φ 500	本	5. 000	
・ ・ ・ ダクタイトル鋳鉄管設置	直管, ALW形2種, φ 500	本	19. 000	
・ ・ ・ ダクタイトル鋳鉄管設置	短管・異形管, ALW形2種, φ 500	本	9. 000	
・ ・ ・ ダクタイトル鋳鉄管	直管, ALW型2種, φ 500	本	29. 000	
・ ・ ・ K形両受曲管	φ 500, 5° 5/8	個	2. 000	
・ ・ ・ K形両受曲管	φ 500, 11° 1/4	個	3. 000	
・ ・ ・ K形継ぎ輪	φ 500	個	2. 000	
・ ・ ・ K形普通押輪	φ 500	組	13. 000	
・ ・ ・ ダクタイトル鋳鉄管切断	φ 500	箇所	7. 000	
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ 舗装版切断	アスファルト	m	731. 000	
・ ・ ・ 舗装版破砕	アスファルト	m ²	567. 000	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分	アスファルト殻	m ³	23. 000	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分	スクラップ	ton	1. 200	
・ ・ 舗装復旧工				
・ ・ ・ 路盤工		m ²	425. 000	
・ ・ ・ アスファルト舗装工		m ²	567. 000	
・ 仮設工				
・ ・ 安全費				
・ ・ ・ 交通誘導警備員		人	14. 000	
・ ・ 仮設土留工				
・ ・ ・ たて込み簡易土留		式	1. 000	