

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西他 護床工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		30			
転石破碎 静的破碎		m3		1			
場所打擁壁工 水叩工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 (BBorN)	m3		64			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西他 護床工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		15			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		19			
差し筋	SD345 D22 L=1.0m	t		0.049			
コンクリート削孔		孔		16			
ずれ止め筋	SD345 D22 L=1.0m	t		0.021			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック 種類(実質量):3t,ブロック購入:無し	個		6			
消波根固めブロック仮置	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック 種類(実質量):3t	個		6			
仮設工		式		1			
水替工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西他 護床工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		25			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		23			
パイプサポート支保		空m3		28			
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう2.0t用,短期仮設	袋		3			
土のう積		m2		2			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西他 護床工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			