

R 7 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
1) 作業土工 (コンクリート床固工)		式	1.000	
掘削 (土砂)	礫質土	m ³	330.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	35.000	
転石破砕		m ³	5.000	
2) 作業土工 (コンクリート流路工)		式	1.000	
掘削 (土砂)	礫質土	m ³	299.000	
掘削 (岩石)	軟岩 I B	m ³	44.000	
埋戻し	土砂	m ³	72.000	
斜面整地	礫質土	m ²	48.000	
3) 残土処理		式	1.000	
残土処理		m ³	696.000	
(2) 治山ダム工				
1) コンクリート床固工		式	1.000	
コンクリート工 (本堤)	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	71.900	
打継面清掃	打継面清掃	m ³	71.900	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	1.000	
型枠工 (床固工)		m ²	84.800	
型枠工 (放水路)		m ²	4.500	
水平打継目鉄筋	D22	本	51.000	
足場工		m	46.700	
(3) 流路工				
1) コンクリート流路工		式	1.000	

R 7 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート工（流路）	BB18-8-40 W/C≤60%	m3	131.200	
打継面清掃	打継面清掃	m3	131.200	
コンクリート工（均し基礎）	BB18-8-40 W/C≤60%	m3	5.000	
目地板工	t=10mm	m ²	20.300	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	4.000	
透水シート	厚30mm×幅400mm	m	18.000	
型枠工		m ²	160.900	
足場工		m	43.600	
敷栗石	割栗石8～15cm	m3	30.200	
（4）溪間工付属物設置工				
1）銘板工		式	1.000	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型（横40cm×縦30cm×1cm） 堤名板用	枚	1.000	
2）点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ	300×19	本	8.000	
（5）根株・倒木竹処理工				
1）根株・倒木竹処理工		式	1.000	
処分費	根株	m3	5.000	
処分費	枝葉	m3	10.000	
処分費	竹	m3	10.000	
機械運搬	根株, 枝葉, 竹	m3	25.000	
2．山腹工				
（1）山腹基礎工				
1）法切工・排土工	礫質土	式	1.000	
法切工・排土工		m3	129.000	
2）法枠工		式	1.000	

R 7 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ラス張工	法面吹付	m ²	463.600	
現場吹付法枠	モルタル・コンクリート, 300×300	m	525.600	
吹付枠工（加算額）	水切りモルタル・コンクリート	m ³	5.400	
法面工（植生基材吹付工）	厚 3 cm, 枠内吹付工	m ²	269.900	
3. 仮設工				
（1）仮設工				
1）運搬設備工		式	1.000	
簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基	1.000	
2）仮水路工		式	1.000	
暗渠排水管設置・撤去	φ 300	m	30.000	
安全費				
1. 安全費				
（1）安全費				
1）雨量計設置		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	