

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・美馬高畑 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		84			
汚泥処分		t		0.15			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		42			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		3			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:200mm	m2		21			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		21			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		21			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 美・美馬高畑 道路修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	m2		21		
表層		材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1	m2		21		
防護柵工			式		1		
路側防護柵工			式		1		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		44		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		30		
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂	m3		20		
基面整正			m2		21		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		
防護柵基礎工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 美・美馬高畑 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40〜0, 敷厚:0.15m	m2		21			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		8			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		42			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.21			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		44			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		8			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・美馬高畑 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		8			
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	t		1.1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		6			
交通誘導警備員	B	人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 美・美馬高畑 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		