

R 7 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工	V=2000m3			
(1) 土工 (本線)	No210+14.0～EC111			
切土 礫質土		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m3	37.000	
埋戻工	機械埋戻し	m3	26.000	
片切掘削(切取)	機械掘削 (人力併用)	m3	216.000	
機械掘削工 (切取)	機械掘削	m3	33.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	259.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	145.000	
切土 軟岩(Ⅰ)A		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m3	65.000	
側溝堀	機械掘削	m3	4.000	
片切掘削(切取)	機械掘削 (人力併用)	m3	448.000	
機械掘削 (切取)	機械掘削	m3	831.000	
掘削土積込 軟岩(Ⅰ)A	機械積込	m3	1,218.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	392.300	
切土 軟岩Ⅱ		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m3	5.000	
人力併用機械掘削		m3	58.000	
機械掘削工 (掘削工)	機械掘削	m3	303.000	
掘削土取り除き 軟岩Ⅱ	機械使用	m3	13.000	

R 7 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
掘削土積込（軟岩Ⅱ）	機械積込	m ³	332.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床, 敷均し・締固め	m ³	44.000	
機械盛土	路体, 敷均し・締固め	m ³	3.000	
捨土運搬		式	1.000	
捨土運搬 礫質土 L=12.2km	機械	m ³	259.000	
捨土運搬 軟岩Ⅰ A L=12.2km	機械	m ³	1,218.000	
捨土運搬 軟岩Ⅱ L=12.2km	機械	m ³	332.000	
機械盛土	路体, 敷均し・締固め	m ³	1,809.000	
土羽工	残土場	式	1.000	
吸出し防止材設置		m ²	1,891.800	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	231.200	
2. 路面工	A=247.90m ²			
(1) 路面工(本線)	No209～No212			
路面工		式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	247.900	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	247.900	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²	233.600	
舗装止め丸太工(1段)		m	78.700	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	3.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	5.000	
3. 法面保護工	A=439.2m ²			
(1) 法面保護工(本線)				
法面保護工		式	1.000	

R 7 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
植生マット工		m ²	82.300	
モルタル吹付工		m ²	356.900	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工(本線)	コンクリート擁壁工 V=73.9m ³			
擁壁工(コンクリート)	No. 212+6.1～No. 212+14.8	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	10.500	
基面整正		m ²	7.800	
擁壁工(コンクリート)	No. 212+18.4～No. 214+4.9	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	63.400	
基面整正		m ²	35.300	
5. 道路付属施設工	1.0式			
(1) 道路付属施設工				
ガードレール		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C, 直線部	m	8.500	
補強鉄筋	13mm以下	ton	0.050	
6. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	80.000	
7. 支障木処理工	1.0式			
(1) 伐採費				
伐採費 スギ		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	

R 7 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	

R 7 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	6. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1. 000	
伐採費 雑木		式	1. 000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	1. 000	
(2)根株処分費				
根株処分費		式	1. 000	
根株運搬費		m3	33. 500	
木材チップ化		m3	26. 200	
機械運搬 (チップ)		m3	42. 000	
丸太筋工(2本筋工)		m	30. 000	
(3)枝条片付				
枝条片付		式	1. 000	
枝条片付		m ²	962. 000	