

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 芝生敷設工事 （1）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
グラウンド・コート整備		式		1		
グラウンド・コート舗装工		式		1		
グラウンド・コート用舗装工		式		1		
表層	路盤材種類：砂, 仕上がり厚:200mm	m2		1, 860		
天然芝舗装	天然芝の規格:ロール芝, 天然芝の種類: ティフトン, 仕上がり厚:10mm, 路盤材の種 類:砂	m2		1, 860		
芝生養生工		式		1		
芝刈	1860m2*6回（2回/月）	m2		11, 160		
施肥	1860m2*3回(1回/月)	m2		5, 580		
施肥	1860m2*3回(1回/月)	m2		5, 580		
薬剤散布	1860m2*3回(1回/月)	m2		5, 580		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 芝生敷設工事 （1）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
現場試験費（現場透水試験等）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 芝生敷設工事 （1）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			