

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線他 阿波・阿波 舗装修繕業務 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		50		
舗装版切断汚泥処分			t		0. 06		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		350		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		50		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		23		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		23		
不陸整正			m2		400		
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	m2		350		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線他 阿波・阿波 舗装修繕業務 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基層		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		50		
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		50		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		20		
アスファルト舗装補修工			式		1		
パッチング		材料種類:再生密粒度As(13)	t		1		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		50		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線他 阿波・阿波 舗裝修繕業務（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		A	人日		6		
交通誘導警備員		B	人日		12		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]