

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・大松 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		239			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		124			
下層路盤(歩道部) 乗入れ部	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		27			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		239			
上層路盤(車道・路肩部) 坂路及び管理用通路	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		236			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		239			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		124			
表層(歩道部) 乗入れ部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		27			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・大松 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部) 坂路及び管理用通路	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		236			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		53			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		12			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		36			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		5			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・大松 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路鋳	道路鋳規格:両面反射 アスファルト用, 施工区分:小型鋳, 施工規模:10個以上30個未満	個		27			
道路修繕		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		1			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		1			
排水工		式		1			
横断側溝嵩上工		m		7			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		32			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・大松 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		38		
殻運搬処分		コン殻(無筋)	m3		0.1		
殻運搬処分		アス殻	m3		1.9		
汚泥処分			m3		0.04		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		10		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・大松 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			