

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・木屋平大北 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		8			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		50			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		60			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		60			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・木屋平大北 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し		土質:土砂	m3		4		
埋戻し		土質:土砂	m3		3		
基面整正			m2		11		
積込(ルース)		土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		80		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
土砂等運搬		土質:軟岩	m3		70		
場所打擁壁工 1号張コンクリート			式		1		
コンクリート			m3		20		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		34		
足場		安全柵:無し	掛m2		30		
水抜パイプ		管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平大北 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工 2号張コンクリート			式		1		
基礎材		基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2		12		
コンクリート			m3		50		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		63		
足場		安全ネット:無し	掛m2		60		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		5		
水抜パイプ		管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m		17		
場所打擁壁工 置換えコンクリート			式		1		
コンクリート			m3		260		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		46		
足場		安全ネット:無し	掛m2		50		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・木屋平大北 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		26			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m		87			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	Gr-C-2B	m		16			
補強筋	SD345 D13	t		0.091			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		90			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平大北 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費			式		1		
準備費			式		1		
伐採費			式		1		
木根等処分費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]