

見積参考資料

工事名 R7馬林 林開梶山内田線内田 美馬 市 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	美馬7
単価使用年月	令和7年10月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事
施工場所	美馬市穴吹町古宮
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 7
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 0 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R7馬林 林開掘山内田線内田 美馬市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工				
No.247～No.248+MC126	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩ⅠA	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土運搬	1.000	式		
・ ・ ・ かご工	1.000	式		
・ ・ ・ 土場工	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ 路面工	1.000	式		
No.246+10.0～No.248+10.0				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工 No.246+10.0 ~ No.248+10.0	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工 No.247+1.1 ~ No.248	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工 No.248 ~ No.248+7.7	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 排水施設工 No.247+15.4(MC.125)	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R7馬林 林開幌山内田線内田 美馬市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 No.247～No.248+MC126	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	52.000	m ³			単 A S 単 35号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	15.000	m ³			単 A S 単 7号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害あり	10.000	m ³			単 A S 単 4号
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	19.900	m ²			単 A S 単 17号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩ⅠA	1.000	式			1 式当たり
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事, 岩塊・玉石・軟岩()A	121.000	m ³			単 A S 単 8号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害あり	84.000	m ³			単 A S 単 4号
機械切土法面整形 岩塊・玉石・軟岩()A, バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	20.800	m ²			単 A S 単 18号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 切土 軟岩	1.000	式			1 式当たり
人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩(),油圧式600～800kg級	49.000	m3			単 A S 単 12号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	7.000	m3			単 A S 単 5号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	34.000	m3			単 A S 単 5号
合 計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	58.000	m3			単 A S 単 13号
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	25.000	m3			単 A S 単 14号
合 計					
・・・ 捨土運搬	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,11.1km,バックホウ 山積0.45m3	2.000	m3			単 A S 単 20号
ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,11.1km,バックホウ 山積0.45m3	13.000	m3			単 A S 単 21号
ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,11.1km,バックホウ 山積0.45m3	5.000	m3			単 A S 単 21号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	834.000	m3			単 A S 単 5号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R7馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
性土・礫質土,障害なし					
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,10.6km,バックホウ 山積0.45m3	456.000	m3			単 A S 単 22号
ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,10.6km,バックホウ 山積0.45m3	338.000	m3			単 A S 単 23号
ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,10.6km,バックホウ 山積0.45m3	40.000	m3			単 A S 単 23号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	854.000	m3			単 A S 単 15号
合 計					
・・・ かが工	1.000	式			1 式当たり
かが枠工 80cm,詰石,吸出防止材設置	154.000	m			単 A S 単 30号
石材運搬	58.500	m3			単 A T 単 1号
作業土工(床掘工) 山積0.8m3(平積0.6m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	59.000	m3			単 A S 単 9号
SP 基面整正 森林 -	34.400	m ²			単 A S 単 34号
合 計					
・・・ 土場工	1.000	式			1 式当たり
木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有) 杭径10cm長1.5m 横木10cm長4.0m	76.000	m			単 A T 単 3号
丸太筋工(1段積)	34.000	m			単 A S 単 50号
角形U字溝 L=2.0	7.000	個			単 A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R7馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.700	m3			単 A S 単 39号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	6.500	m ²			単 A S 単 41号
基礎栗石工 30cm,敷均し	2.100	m ²			単 A S 単 28号
石材運搬	0.500	m3			単 A T 単 1号
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	501.000	m ²			単 A S 単 19号
【法面工（植生補工）】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),500m2以上1000m2未満,	501.000	m ²			単 A S 単 44号
-					
合 計					
・路面工	1.000	式			
・ ・路面工	1.000	式			
・ ・ ・路面工 No.246+10.0 ~ No.248+10.0	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	182.400	m ²			単 A S 単 32号
コンクリート路面工(養生工)	182.400	m ²			単 A S 単 33号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	169.600	m ²			単 A S 単 31号
舗装止め丸太工(1段)	39.900	m			単 A S 単 51号
SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	0.900	m ²			単 A S 単 42号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.700	m ²			単 A S 単 38号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート側溝 300B	12.400	m			単 A T 単 2号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工 No.246+10.0 ~ No.248+10.0	1.000	式			1 式当たり
植生マット	152.900	m ²			単 A S 単 49号
【ラス張工】森林 法面吹付,100m ² 未満,-	47.700	m ²			単 A S 単 45号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 No.247+1.1 ~ No.248	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	72.300	m ³			単 A S 単 36号
合 計					
・ ・ ・ 擁壁工 No.248 ~ No.248+7.7	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 1.0mを超え2.0m未満,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	11.500	m ³			単 A S 単 37号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			1 式当たり
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	24.000	m			単 A S 単 47号
鉄筋加工 13mm以下	0.030	ton			単 A S 単 26号
合 計					
・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 排水施設工 No. 247+15.4(MC. 125)	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 400 × 55	5.000	組			単 A
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉)	2.200	m ³			単 A S 単 39号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	13.500	m ²			単 A S 単 41号
SP 基面整正 森林 -	1.300	m ²			単 A S 単 34号
基礎栗石工 20cm, 敷均し	6.500	m ²			単 A S 単 29号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 43km, バックハウ 山積0.45m ³	1.500	m ³			単 A S 単 25号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R7馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単 A S 単 43号
ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,43km,バックハウ 山積0.45m3	1.100	m3			単 A S 単 25号
作業土工(床掘工) 山積0.8m3(平積0.6m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	1.000	m3			単 A S 単 9号
作業土工(床掘工) 山積0.8m3(平積0.6m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	1.000	m3			単 A S 単 11号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
バックハウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	169.600	m3			単 A S 単 6号
機械切土法面整形 礫質土,バックハウ山積0.45m3(平積0.35m3)	59.400	m ²			単 A S 単 17号
林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	1.000	m3			単 A S 単 16号
コンクリート路面工(機械舗設)	229.400	m ²			単 A S 単 32号
コンクリート路面工(養生工)	229.400	m ²			単 A S 単 33号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	214.200	m ²			単 A S 単 31号
SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	22.300	m ²			単 A S 単 42号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.300	m ²			単 A S 単 38号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
落石防護柵工	6.300	m			単 A S 単 52号
合 計					
・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費					1 式当たり
本線 (No.248+10.0 ~ No.250)	1.000	式			
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	3.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	3.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	3.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	事業明細書（	97	97
工事名	R7馬林 林間梶山内田線内田 美馬市 開設工事			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	根株処理費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	根株処理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	根株処理費	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	枝条片付		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	枝条片付 1 種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)植生区分 2)山林砂防工（普通作業員） 普通作業員	1 種 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.420	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 4号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり				
	バックホウ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 70.000 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 5号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日 当たり算出	
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ハトール給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 6号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日 当たり算出	
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ハートル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業内容	林道工事				
	2)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	普通作業員	0.180	人			
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型	0.140	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 ハートル給油	6.000	L			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業内容	林道工事		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	岩塊・玉石・軟岩()A		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員		0.260 人			
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]		0.190 供用日			<損料>
	運転手（特殊）		0.120 人			
	軽油		8.000 L			
	ハットル給油					
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.8m3(平積0.6m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	留なし			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R7馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業の種類	床掘工				
	2)規格区分	山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.680	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.450	人			
	軽油					
	バックホ給油	43.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	土留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.290	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.900	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R7馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハットル給油	59.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.8m3(平積0.6m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業の種類	床掘工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	山積0.8m3(平積0.6m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)土質区分	岩塊・玉石・軟岩()A				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	ハック杓[ｸｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.930	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.630	人			
	軽油 ハットル給油	59.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石))		m3		10.000 m3	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R7馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩(),油圧式600～800kg級			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)岩質区分 2)大型ﾌﾞﾚｰｶ規格	軟岩() 油圧式600～800kg級		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	特殊作業員	0.590	人			
	普通作業員	0.250	人			
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	0.090	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	2.500	L			
	さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]	0.380	日			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.950	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.330	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	21.000	L			
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式]	0.340	日			<損料>
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.970	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	3.030	人			
	軽油 ハットル給油	209.000	L			
	振動ｸｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞﾞﾞｲﾄﾞ式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ハットル給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工土量	-				
	4)障害の有無	-				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	バックホ[ｸﾛｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.100	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	2.500	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	173.000	L			
	振動ｸﾛｰ[ﾊﾝﾄﾞﾞﾞｲﾄﾞ式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 15号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路体		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	4.0m以上		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量	5,000m3未満				
	4)障害の有無	障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型	0.980	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ハットル給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型（～3次）]	1.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ハットル給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	路床				
	2)施工幅員	4.0m以上				
	3)施工土量	5,000m3未満				
	4)障害の有無	障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型	1.210	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.740	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R7馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハトル給油	51.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	1.370	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.740	人			
	軽油 ハトル給油	11.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工（普通作業員）	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 普通作業員				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホウ[ロー型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.950	人			
	軽油 ハトル給油	48.000	L			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R7馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩()A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バックホウ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手（特殊）	1.390	人			
	軽油 バックホウ給油	71.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工（普通作業員）	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.100	人		
	普通作業員		0.500	人		
	バックホウ[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]		2.300	時間		<損料>
	運転手（特殊）		0.390	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰﾙ給油		35.000	L		
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価			m ²		
	*** S単 - 20号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,11.1km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	4 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	2.200m3 11.100km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R7馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オロード・デ・イール]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 1.800 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,11.1km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	4t車 軟岩				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	1.800m3 11.100km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オロード・デ・イール]	1.000	時間			<損料>

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R7馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タ作消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.500 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,10.6km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	10.600km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油					
	ハトル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オールド・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タ作消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.900 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R7馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 23号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,10.6km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	4t車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	1.800m3 10.600km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 バトリル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オート・ディール]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 1.500 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,44.1km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	44.100km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油		9.800	L		
	ハトール給油					
	ダンプトラック[オロード・デ・ゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）			時間		
	合 計					算出数量 1.400 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,軟岩,43km,バックホウ 山積0.45m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	43.000km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油	9.800	L			
	バートル給油					
	ダンプトラック[オロド・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 1.400 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	1.100	人			
	普通作業員	0.700	人			
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton			
	*** S 単 - 27号 ***					
	基礎砕石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎砕石工 10cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)敷均し厚t(cm) 2)山林砂防工(普通作業員)	10cm 普通作業員				
	3)砕石コード(単位:m3) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.390 人			
	特殊作業員		0.710 人			
	普通作業員		1.870 人			
	ハック杓[ｸｰﾗ型・排対型(1次・2次)]		0.510 日			<賃料>
	運転手(特殊)		0.370 人			
	軽油					
	ハットル給油		25.000 L			
	クラッシュラン C - 40 40~0mm(JIS規格品)		12.000 m3			
	諸雑費 0.7%		0.007			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 28号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 30cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	30.000cm 敷均し		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コト(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材コト(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430 人			
	特殊作業員		0.750 人			
	普通作業員		2.110 人			
	ハック杓[如-ヲ型・排対型(1次・2次)]		0.620 日			<賃料>
	運転手(特殊)		0.620 人			
	軽油 ハトル給油		42.000 L			
	割栗石 5~15cm		34.200 m3			
	諸雑費		0.006			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 29号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コト(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材コト(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.430	人			
	特殊作業員					
		0.750	人			
	普通作業員					
		2.110	人			
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次・2次)]					<賃料>
		0.620	日			
	運転手(特殊)					
		0.620	人			
	軽油 ハック給油					
		42.000	L			
	割栗石 5~15cm					
		22.800	m3			
	諸雑費					
		0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 30号 ***					
	かご砕工		m		10.000 m	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	かご枠工 80cm, 詰石, 吸出防止材設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)幅区分 2)材料区分	80cm 詰石		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)内張材区分 4)山林砂防工(普通作業員)	吸出防止材設置 普通作業員				
	5)かご枠コード(単位:m) 6)詰石(詰土)コード(単位:m3)					
	7)植生シートコード(単位:m ²) 8)10m当たり内張材設計面積(m ²)	0.000m ²				
	土木一般世話役	0.260	人			
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.960	人			
	バックホ[加-ラ型・排対型(1次)]	2.120	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.360	人			
	軽油 バックホ給油	18.000	L			
	諸雑費	0.040				
	簡易鋼製土留擁壁 WM08 高0.5m 奥行0.8m 幅2m	10.000	m			
	割栗石(詰石用) 15~20cm	3.800	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 31号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)溶接金網コード(単位:m ²)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	115.000	m ²			
	普通作業員	2.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(m) 2)コンクリートコード(単位:m3)	0.150m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	2.100	人			
	普通作業員	3.500	人			
	諸雑費 6%	0.060				
	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	16.200	m ³			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・ク-ン・超低・排(～2014)]	1.780	日			<賃料>
	運転手（特殊）	1.250	人			
	軽油 ハット-ル給油	73.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
	コンクリート路面工(養生工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(養生工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)養生工	計上する		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1.0mを超え2.0m未満,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)擁壁平均高さ	1.0mを超え2.0m未満				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工)	小型構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	有り				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 42号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 43号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S 単 - 44号 ***					
	【法面工（植生補工）】森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【法面工（植生シート工）】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),500m2以上1000m2未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)シート区分 3)施工規模 4)時間の制約	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準) 500m2以上1000m2未満 -				
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)	1.100	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 45号 ***					
	【ラス張工】森林 法面吹付,100m ² 未満, -		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	1)吹付区分 2)施工規模 3)時間の制約	法面吹付 100m ² 未満 -		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	吹付砕工 法面清掃及びラス・アンカー設置	1.200	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 46号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】森林		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】森林 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎 碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=600				
	4)規格	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 47号 ***					
	【ガードレール設置】森林		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込)					
	塗装品（白色）C-2B	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 48号 ***					
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離（L）	30.000km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油					
	バックホウ給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	作業消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 3.000 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 49号 ***					
	植生マット		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	植生マット			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	法面工	1.600	人			
	普通作業員	0.800	人			
	土木一般世話役	0.800	人			
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	m ²			
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm	162.000	本			
	止め釘 L=150mm ワッシャ付	339.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 50号 ***					
	丸太筋工(1段積)		m		10.000 m	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	丸太筋工(1段積)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員)	購入(徳島県産) 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)萱株採取等の計上区分	計上しない				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	4.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	5.000	本			
	普通作業員	0.530	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 51号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.300				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 52号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	石材運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 44.1km, バックホウ 山積0.8m3	1.000	m3			S 単 24号
	栗石、割栗石 小型車割増 4 t 車	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	鉄筋コンクリート側溝		m		1.000 m	当たり算出
	300B					
	基礎砕石工 10cm	0.580	m ²			S 単 27号
	SP 基面整正 森林 -	0.580	m ²			S 単 34号
	生モルタル（普通） 配合 1:3	0.011	m3			
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3), 砂・砂質土、粘性土、礫質土, 障害なし, 土留なし	0.330	m3			S 単 10号
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉)	0.030	m3			S 単 40号
	鉄筋コンクリートU形	1.000				
	【排水構造物工】森林 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工	1.000	m			S 単 46号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	有り,再利用撤去を行なわない					
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
	木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有)		m		10.000 m	当たり算出
	杭径10cm長1.5m 横木10cm長4.0m					
	杉丸太 末口径10.0cm×長1.5m	13.000	本			
	杉丸太(先端加工費) 杭径10cm,長1.5m	13.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	13.000	本			
	なまし鉄線 2.0mm(# 14)	3.000	kg			
	普通作業員	1.170	人			S単 1号
	普通作業員	0.400	人			S単 1号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

見積単価一覧表

[illegible]