

R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工	No. 247～No. 248+MC126			
切土 礫質土		式	1.000	
埋戻し		m ³	52.000	
片切掘削	礫質土	m ³	15.000	
掘削土積込	礫質土	m ³	10.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	19.900	
切土 軟岩ⅠA		式	1.000	
片切掘削	軟岩(Ⅰ)A	m ³	121.000	
掘削土積込	軟岩(Ⅰ)A	m ³	84.000	
機械切土法面整形	軟岩(Ⅰ)A	m ²	20.800	
切土 軟岩Ⅱ		式	1.000	
機械土工	軟岩(Ⅱ)	m ³	49.000	
掘削土積込	軟岩(Ⅱ)	m ³	7.000	
掘削土積込	軟岩(Ⅱ)	m ³	34.000	
盛土		式	1.000	
林道工事における盛土	路床	m ³	58.000	
林道工事における盛土	路体	m ³	25.000	
捨土運搬		式	1.000	
捨土運搬 礫質土	機械運搬 L=11.1km	m ³	2.000	
捨土運搬 軟岩(Ⅰ)A	機械運搬 L=11.1km	m ³	13.000	
捨土運搬 軟岩(Ⅱ)	機械運搬 L=11.1km	m ³	5.000	

R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
掘削土積込		m ³	834.000	
捨土運搬 礫質土	機械運搬 L=10.6km	m ³	456.000	
捨土運搬 軟岩（Ⅰ）A	機械運搬 L=10.6km	m ³	338.000	
捨土運搬 軟岩（Ⅱ）	機械運搬 L=10.6km	m ³	40.000	
林道工事における盛土	路体	m ³	854.000	
かご工		式	1.000	
かご枠工		m	154.000	
栗石運搬		m ³	58.500	
作業土工(床掘工)	礫質土	m ³	59.000	
基面整正		m ²	34.400	
土場工		式	1.000	
木柵工	杭径10cm長1.5m 横木10cm 長4.0m	m	76.000	
丸太筋工(1段積)		m	34.000	
角形U字溝	L=2.0	個	7.000	
コンクリート	小型構造物	m ³	0.700	
型枠	小型構造物	m ²	6.500	
基礎栗石工		m ²	2.100	
石材運搬		m ³	0.500	
盛土法面整形(削取り整形)	礫質土	m ²	501.000	
植生補工		m ²	501.000	
2. 路面工				
(1) 路面工				
路面工	No. 246+10.0～ No. 248+10.0	式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	182.400	

R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート路面工(養生工)		m ²	182.400	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²	169.600	
舗装止め丸太工(1段)		m	39.900	
型枠		m ²	0.900	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	2.700	
鉄筋コンクリート側溝	300B	m	12.400	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
法面保護工	No. 246+10.0～ No. 248+10.0	式	1.000	
植生マット		m ²	152.900	
ラス張工		m ²	47.700	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工				
擁壁工	No. 247+1.1～No. 248	式	1.000	
重力式擁壁		m ³	72.300	
擁壁工	No. 248～No. 248+7.7	式	1.000	
重力式擁壁		m ³	11.500	
5. 道路付属施設工				
(1) 道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
ガードレール設置		m	24.000	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.030	
6. 排水施設工				
(1) 排水施設工				

R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
排水施設工	No. 247+15.4 (MC. 125)	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	5.000	
コンクリート	小型構造物	m ³	2.200	
型枠	小型構造物	m ²	13.500	
基面整正		m ²	1.300	
基礎栗石工		m ²	6.500	
栗石運搬		m ³	1.500	
ふとんかご		m	2.000	
栗石運搬		m ³	1.100	
作業土工(床掘工)	礫質土	m ³	1.000	
作業土工(床掘工)	軟岩 (I) A	m ³	1.000	
7. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m ³	169.600	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	59.400	
林道工事における盛土	路床	m ³	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	229.400	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	229.400	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²	214.200	
型枠		m ²	22.300	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	4.300	
落石防護柵工		m	6.300	
8. 伐採費				

R 7 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)伐採費				
伐採費	本線（No. 248+10.0～ No. 250）	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	4.900	
根株処理費		ton	5.200	
根株運搬（根株、チップ）		m3	7.400	
枝条片付	1 種	m ²	418.900	