

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド基盤工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
グラウンド・コート整備		式		1			
敷地造成工		式		1			
土工		式		1			
掘削(ICT)	オープンカット	m3		3,600			
土砂運搬 L=13km	土工全般	m3		5,200			
土砂積込・運搬 L=10.1km	外野土砂撤去	m3		8,000			
残土処理①		m3		5,200			
残土処理②		m3		8,000			
給水設備工		式		1			
給水設備工		式		1			
屋外配管 HIVPΦ75		m		400			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド基盤工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配管 HIVPΦ50		m		173		
屋外配管 HIVPΦ40		m		420		
埋設標示シート 150mm*50m 2倍		m		991		
スプ リンクラー設置 F4-FC-SS	フルサークル	個		28		
散水栓設置 PUV50A-4		個		9		
電磁弁設置 RSV-50A-210K		個		4		
仕切弁設置 φ 75		個		3		
給水設備土工		式		1		
床堀	土砂	m3		2, 600		
埋戻(土)	W<1m	m3		1, 200		
埋戻(砂)	W<1m	m3		1, 200		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド基盤工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
雨水排水施設工		式		1			
側溝工		式		1			
1号U型側溝 240		m		9			
蓋版設置 合成ゴム蓋U240用		枚		328			
2号U型側溝 300A		m		120			
3号U型側溝 300B		m		47			
4号U型側溝 300B		m		29			
蓋版設置 合成ゴム蓋U300用		枚		328			
管敷設工		式		1			
1号ヒューム管 Φ500, B形管1種 【W/C≦60%】		m		24			
2号VU管 Φ500		m		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド基盤工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
地下排水工		式		1		
1号板状暗渠排水 t13×w70		m		274		
2号板状暗渠排水 t45×w200		m		729		
1号暗渠排水管 Φ100, 有孔波状管		m		379		
2号暗渠排水管 Φ200, 有孔波状管		m		191		
3号暗渠排水管 Φ100, 有孔波状管		m		281		
集水枡工		式		1		
集水枡 5 型1 【W/C≦60%】		基		1		
集水 6 型22 【W/C≦60%】		基		1		
集水 7 型23 【W/C≦60%】		基		1		
集水枡 8 型24 【W/C≦60%】		基		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド基			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
蓋版設置 900*450*20		組		36		
園路集水枡 【W/C≦60%】		基		1		
電気設備工		式		1		
電気設備工		式		1		
地中配管 FEP30		m		299		
地中配線 EM-CEE2.0sq 6C		m		6		
地中配線 EM-CEE2.0sq 4C		m		47		
地中配線 EM-CEE2.0sq 3C		m		125		
地中配線 EM-CEE2.0sq 3C		m		120		
散水コントローラー設置 ESP-Me3	4ch 壁掛け ボックス据付等含む	式		1		
点検口設置 JICボックス350NS		個		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド基盤工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
園路広場施設整備工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	土砂	m2		12,600			
構造物撤去復旧工		式		1			
集水枡一部復旧工		式		1			
コンクリート取壊し 鉄筋Co		m3		11.5			
コンクリート取壊し 無筋Co		m3		3.5			
コンクリート削孔 Φ40		孔		20			
蓋版撤去		枚		328			
蓋版処分	廃プラL=26km	t		13			
殻運搬 鉄筋Co	L=7.3km	m3		11.5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド基盤工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分 鉄筋Co		m3		11.5		
殻運搬 無筋Co	L=7.3km	m3		3.5		
殻処分 無筋Co		m3		3.5		
管撤去 HIVP φ 75		m		148		
管処分 HIVP φ 75	廃プラL=26km	t		0.3		
管撤去 HIVP φ 50		m		500		
管処分 HIVP φ 50	廃プラL=26km	t		0.5		
既設スプリンクラー撤去処分		個		8		
既設散水栓処分		個		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド基盤工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
ICTシステム初期費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]