

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 一宮下中筋線 徳・一宮 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正 夜間	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生 粒度調整碎石 RM-30, 補足材整正厚: 53mm以上60mm未満	m2		385			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		385			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕 様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		160			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 一宮下中筋線 徳・一宮 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬 夜間		m3		19			
殻処分		m3		19			
舗装版破碎		式		1			
舗装版切断 夜間		m		50			
舗装版破碎 夜間		m2		390			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 日中		人日		2			
交通誘導警備員 夜間		人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 一宮下中筋線 徳・一宮 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			