

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		590.000		
残土等処分		m3		590.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		600.000		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		50.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		60.000		
場所打擁壁工(構造物単位)	6号	式		1.000		
逆T型擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		129.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水材設置(構造物背面排水材)		m		67.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		200.000		
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		40.000		
土のう	大型土のう 規格:製作・設置	袋		50.000		
法面吹付工		式		1.000		
モルタル吹付	吹付厚:5cm	m2		152.000		
鉄筋挿入工		式		1.000		
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:3m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:200m以上	m		225.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		100.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		