

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 工事ヤード造成業務（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		4,500			
整地		m3		4,500			
仮設工		式		1			
作業ヤード整備工		式		1			
ヤード造成		m2		14,970			
あぜ板設置		m		52			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 工事ヤード造成業務（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 工事ヤード造成業務（１）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
堤防除草(複合)		m2		15,000			
運搬(堤防除草)		千m2		15			
除草処分		m2		15,000			
清掃工		式		1			
塵芥処理工		式		1			
散在塵芥処理		千m2		15			
処分費		t		3			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 工事ヤード造成業務（1）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			