

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		4,000			
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害: 無し,施工数量:1,000m3未満	m3		5			
土砂等運搬 (不整地運搬)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4,000			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		330			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		90			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		4,000			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3,980			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:F200-1500×1200, 中詰材 種類:なし	m2		420			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		13			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		5			
埋戻し	土質:土砂	m3		15			
基面整正		m2		27			
側溝工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
プレキャストU型側溝 （1号小段排水路）	U型側溝規格:B300－H200	m		21			
プレキャストU型側溝 （1号小段排水路（岩部））	U型側溝規格:B300－H200	m		14			
小段部コンクリート		m3		4			
U型側溝 （10号U型水路）		m		1			
7号U型水路 （2号縦排水路）		m		13			
側溝蓋	蓋版の規格:240 33×4.5×60	枚		5			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 （4－1号）		箇所		1			
現場打ち集水桝 （4－2号）		箇所		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		80			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐木・伐竹		m2		240			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			