

平面図 S=1:500

一級河川那賀川

施行延長 L=244m

工事ヤード A=10,450m²

施工延長（測量中心線）L=180.0m

基礎コンクリートB型（低水護岸）L=195.78m

11号横帯工（低水）

12号横帯工（低水）
低水護岸工（護岸ブロック）L=186.51m
天端コンクリートB型 L=186.49m

13号横帯工（低水）

14号横帯工（低水）

平張コンクリート（低水護岸天端）A=843.0m²

2号堤外坂路工（i=10%）基礎コンクリートA型 L=16.58m
コンクリート舗装 A=168.5m²、As舗装 A=110.2m²

基礎コンクリートA型（表法護岸）L=144.91m（坂路下流側）、L=78.00m（坂路上流側）

11号横帯工（表法）

12号横帯工（表法）

13-1号横帯工（表法）

13-2号横帯工（表法）

14号横帯工（表法）

表法護岸工（護岸ブロック）L=140.99m（坂路下流側）、（護岸ブロック）L=78.75m（坂路上流側）、天端コンクリートA型 L=41.92m

植生工（張芝）A=772.2m²（坂路下流側）、A=138.2m²（坂路上流側）

天端被覆工（As舗装）A=891.5m²


2線基準点座標一覧表			
点 名	X座標	Y座標	備 考
2-No.1	101814.774	96181.380	
2-No.2	100956.420	95930.850	

3線基準点座標一覧表			
点 名	X座標	Y座標	備 考
3-No.1	101623.598	96083.088	
3-No.2	101433.654	96000.415	
3-No.3	101210.736	96009.702	

4線基準点座標一覧表			
点 名	X座標	Y座標	備 考
4-No.1	101823.826	96177.188	
4-No.2	101848.626	96162.291	
4-No.3	101780.584	96133.159	
4-No.4	101739.000	96120.405	
4-No.5	101701.260	96106.805	
4-No.6	101589.002	96070.531	
4-No.7	101514.025	96043.785	
4-No.8	101478.865	96024.861	
4-No.9	101382.810	95997.423	
4-No.10	101331.756	95969.594	
4-No.11	101275.933	96007.669	
4-No.12	101167.596	95994.946	
4-No.13	101131.009	95984.440	
4-No.14	101073.821	95980.415	
4-No.15	101023.579	95986.387	
TR-1	101826.475	96173.915	
TR-2	101774.886	96154.097	
TR-3	101724.721	96141.421	
TR-4	101665.097	96139.897	
TR-5	101603.064	96136.431	
TR-6	101550.060	96123.321	
TR-7	101505.371	96106.868	
TR-8	101429.920	96083.749	
TR-9	101370.010	96087.221	
TR-10	101370.547	96038.212	
TR-11	101321.907	96039.012	
TR-12	101321.176	96062.235	
TR-13	101274.097	96052.188	
TR-14	101205.396	96048.573	
TR-15	101134.493	96023.142	

仮設橋高一覧表	
点 名	標 高
KBM1	30.009
KBM2	28.948
KBM3	31.202
KBM4	28.187
KBM5	31.108
KBM6	28.147
KBM7	25.900
KBM8	25.749
KBM9	25.156
KBM10	26.803

標準断面図



※施工端部が民地と接する箇所にはあぜ板を設置すること。

【当初設計図面】

工 事 名	R7阿土 那賀川 阿南・十八女 工事ヤード造成業務(2)		
路線名等	那賀川		
工事箇所	阿南市十八女町静（第2分割）		
図 面 名	平面図		
縮 尺	1:500	図面番号	1 / 1
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局 県土整備部〈阿南〉		