工事名 R 7 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (2)					道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良						
		式		1		
道路土工						
		式		1		
路床盛土工						
		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満					
		m3		30		
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3		30		
擁壁工						
		式		1		
場所打擁壁工 1号重力式擁壁						
TO ECONOMIC		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシャラン40~0, 敷厚:0.2m					
		m2		1		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:1.35m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増	m3		1		
型枠	型枠の種類:一般型枠					
		m2		4		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0					
	V	m2		1		

徳島県

工事名 R 7 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (2)					道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工 1号止水壁		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシャラン40~0, 敷厚:0.15m	m2		0. 2		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.77m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増	m3		0. 2		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		3		
場所打擁壁工 2号止水壁		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシャラン40~0,敷厚:0.15m	m2		0. 2		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:0.75m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増	m3		0. 1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		2		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工				1		
		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物					
		m3		11		

- 2 -

徳島県

工事名 R 7 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (2)					道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工						
		式		1		
工事用道路工						
		式		1		
土のう						
		袋		30		
暗渠排水管						
		m		4		
水替工						
		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水					
	1000, 01/19/20 [20:11] Xend 01/19	日		14		
交通管理工						
		式		1		
交通誘導警備員						
		人目		40		
舗装						
		式		1		
舗装工						
		式		1		
アスファルト舗装工						
		式		1		

- 3 - 徳島県

工事名 R 7 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事(2)					道路新設·改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
下層路盤(車道·路肩部)	路盤材種類: 再生クラッシャラン RC-40, 仕上り厚: 200mm	m2		117		
上層路盤(車道·路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0,仕上り厚:100mm					
表層(車道·路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		117		
		m2		117		
区画線工						
		式		1		
区画線工						
		式		1		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		85		
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		40		
区画線消去	施工方法区分:削取り式					
		m		97		
直接工事費						
		式		1		
共通仮設						
		式		1		
共通仮設費 (率計上)						
		式		1		

- 4 -

徳島県

工事名 R 7 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (2)					道路新設·改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費						
		式		1		
現場管理費				1		
<i>○元·勿</i> 日 ₹王 貝						
		式		1		
工事原価						
		式		1		
一般管理費等						
		式		1		
工事価格						
上						
		式		1		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1		
工事費計						
		式		1		
				1		