

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・木岐 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		6			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		590			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		30			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		30			
汚泥処理		m2		0. 01			
不陸整正		m2		590			
表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	m2		590			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・木岐 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		14		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]