

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南驚敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		120			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		90			
土材料 RC-40		m3		210			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		80			
土材料 RC-40		m3		80			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		450			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南驚敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
残土等処分			m3		450		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り(掘削)		土質:土砂	m3		350		
床掘り		土質:土砂	m3		120		
埋戻し W<1.0m		土質:土砂	m3		10		
埋戻し 1.0≦W<4.0		土質:土砂	m3		10		
基面整正			m2		70		
場所打擁壁工			式		1		
基礎材		基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2		74		
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6.3m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		247		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南驚敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋 ガードレール補強筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.09		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		310		
足場 単管傾斜		安全ネット:無し	掛m2		160		
足場 枠組		安全ネット:無し	掛m2		150		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		25		
水抜パイプ			m		123		
吸出し防止材		材質:合繊不織布, 種類:土木シート, 厚さ:t=10mm	m2		7		
防護柵工			式		1		
路側防護柵工			式		1		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		24		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南驚敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵工			式		1		
仮設防護柵設置工			m		20		
工事用道路工			式		1		
土のう		大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		40		
土のう撤去			袋		40		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		80		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南驚敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		