

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田馬路 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:400×400, 中詰材種類:厚草基材・モルタル吹付	m2		111			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)		式		1			
削孔(アンカー)	φ 90mm、硬質土	m		10.3			
削孔(アンカー)	φ 90mm、軟岩	m		194.6			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:N=30本	本		30			
グラウト注入	注入材規格:W/C50% , 圧縮強度:24N/mm2	m3		4.4			
ボーリングマシン移設		回		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田馬路 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場(アンカー)			空m3		664		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		100		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田馬路 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			