

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 阿南鷺敷日和佐線 那賀・雄 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
天端コンクリート		式		1			
張コンクリート		式		1			
金網柵工		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		6			
側溝工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 阿南驚敷日和佐線 那賀・雄 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
U型側溝		式		1			
側溝蓋		枚		58			
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工		式		1			
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:3×7G/0 φ18mm ロープ メッキ, 厚メッキ:無し	m		49			
支柱	支柱形式:H175×175, 施工区分:端末 支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		2			
支柱	支柱形式:H200×100, 施工区分:中間 支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		16			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		17			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 阿南驚敷日和佐線 那賀・雄 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		70		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]