

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・福原 遊歩道修繕業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
ブロック舗装工		式		1			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		64			
インターロッキングブロック舗装 設置手間	ブロック規格:標準品 直線配置 厚6cm, 敷材種類:砂(クッション用), 敷材厚:30mm , 施工規模:100m2未満	m2		64			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		1.8			
チップング	2cm程度	m2		0.5			
河川維持		式		1			
清掃工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・福原 遊歩道修繕業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
遊歩道清掃工		式		1			
路面清掃（ウォータージェット清掃）		m2		504			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		36			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		2			
築堤・護岸		式		1			
根固め工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・福原 遊歩道修繕業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
間詰工		式		1			
小運搬	割栗石	m3		25			
袋詰玉石	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材 規格:購入材	袋		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		6			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・福原 遊歩道修繕業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			