

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		5,200			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		5,800			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5,800			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置	m2		19			
土のう	大型土のう規格:H110cm φ110cm	袋		240			
運搬処分	廃プラスチック	t		1			
仮水路工 (仮設暗渠)		式		1			
床堀り		m3		50			
埋戻し		m3		30			
基礎材		m2		54			
暗渠排水管		m		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護施設工		式		1			
立入防止ロープ設置		箇所		1			
河川修繕		式		1			
管理用通路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削) (縦排水路)	土質:土砂	m3		20			
床掘り(掘削) (集水桝)	土質:土砂	m3		9			
埋戻し (縦排水路)	土質区分:土砂, 土質:レキ質土	m3		9			
埋戻し (集水桝)	土質区分:土砂, 土質:レキ質土	m3		7			
埋戻し (仮設水路)	土質:レキ質土	m3		1,000			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		800			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		800			
排水構造物工		式		1			
暗渠排水管	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径:200～400mm	m		22			
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):各種, 敷厚:12.5cmを超え17.5cm以下	m2		20			
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	集水桝種類:1号集水桝, 現場打材種類:18-8-25 W/C≦60%, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 基礎コンクリート規格:な	箇所		1			
蓋等 (1号集水桝)		箇所		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			