

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 馬土 森遠地すべり 美・木屋平森遠 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
山腹水路工		式		1.000		
山腹明暗渠工		式		1.000		
山腹コルゲートフラューム明暗渠 1号明暗渠工	管規格:B-1100×900 t=2.0mm、コンクリート規 格:18-8-25(20) BBorN	m		30.000		
山腹コルゲートフラューム 明渠復旧	管規格:A-350×350 t=2.0mm、コンクリート規 格:18-8-25(20) BBorN	m		2.000		
作業土工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械 施工	m3		11.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械 施工	m3		0.600		
排水構造物撤去工		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R7馬土 森遠地すべり 美・木屋平森遠 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コルゲートフリューム 1号明暗渠工	作業区分:撤去	m		30.000		
コルゲートフリューム	作業区分:撤去	m		2.000		
暗渠排水管	作業区分:撤去	m		29.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻（無筋）	m3		6.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻（無筋）	m3		6.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻（鉄筋）	m3		0.600		
殻処分	殻種別:コンクリート殻（鉄筋）	m3		0.600		
現場発生品運搬	発生品種類:コルゲートフリューム	t		1.220		
スクラップ	コルゲートフリューム	t		1.220		
現場発生品運搬	発生品種類:プラスチック	t		0.030		
プラスチック処分		t		0.030		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 馬土 森遠地すべり 美・木屋平森遠 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
付帯工		式		1. 000		
付帯工		式		1. 000		
練石積	t=20cm	m2		32. 000		
床版	コンクリート規格：24-12-25 (20) BBorN	箇所		2. 000		
受台	コンクリート規格：18-8-25 (20) BBorN	箇所		2. 000		
仮設工		式		1. 000		
現場内運搬工		式		1. 000		
モノレール架設・撤去・運搬 1号明暗渠工		式		1. 000		
直接工事費		式		1. 000		
共通仮設		式		1. 000		
共通仮設費（率計上）		式		1. 000		
純工事費		式		1. 000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R7馬土 森遠地すべり 美・木屋平森遠 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
斜面对策		式		1.000		
山腹水路工		式		1.000		
山腹明暗渠工		式		1.000		
山腹コルゲートフレーム明暗渠 4号明暗渠工	管規格:A-500×500 t=2.0mm、コンクリート規 格:18-8-25(20) BBorN	m		49.000		
作業土工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 馬土 森遠地すべり 美・木屋平森遠 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物、工法区分:機械 施工	m3		6.000		
排水構造物撤去工		式		1.000		
コンクリートフリーム	作業区分:撤去	m		49.000		
暗渠排水管	作業区分:撤去	m		48.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5.000		
現場発生品運搬	発生品種類:コンクリートフリーム	t		1.090		
スクラップ	コンクリートフリーム	t		1.090		
現場発生品運搬	発生品種類:プラスチック	t		0.060		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R7馬土 森遠地すべり 美・木屋平森遠 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
プラスチック処分		t		0.060		
付帯工		式		1.000		
付帯工		式		1.000		
練石積	t=20cm	m2		12.000		
床版	コンクリート規格：24-12-25(20) BBorN	箇所		1.000		
受台	コンクリート規格：18-8-25(20) BBorN	箇所		1.000		
仮設工		式		1.000		
現場内運搬工		式		1.000		
モルタル架設・撤去・運搬 4号明暗渠工		式		1.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 馬土 森遠地すべり 美・木屋平森遠 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1. 000		
現場管理費		式		1. 000		
工事原価		式		1. 000		
一般管理費等		式		1. 000		
工事価格		式		1. 000		
消費税額及び地方消費税額		式		1. 000		
工事費計		式		1. 000		