

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7馬土 国道193号 美・脇西俣名 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		3			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
残土等処分		m3		70			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		100			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7馬土 国道193号 美・脇西俣名 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基面整正		m2		97			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシャー40〜0, 敷厚:0.2m	m2		99			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:0.7m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		115			
埋戻しコンクリート		m3		6			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16〜25	t		0.012			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		240			
足場	安全ネット:有り	掛m2		20			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		6			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m		45			
コンクリート削孔	φ20×200	孔		16			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7馬土 国道193号 美・脇西俣名 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工		式		1			
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:間隔保持材付, ロープ7本掛, 厚メッキ:無し	m		78			
支柱	支柱形式:H200×100×5.5×8, 施工 区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00 m メッキ	本		24			
支柱	支柱形式:H175×175×7.5×11, 施工 区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	本		1			
支柱	支柱形式:H175×175×7.5×11, 施工 区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00 m メッキ	本		2			
ロープ・金網	柵高:3.5m, 規格・仕様:間隔保持材付 , ロープ12本掛, 厚メッキ:無し	m		9			
支柱	支柱形式:H200×100×5.5×8, 施工 区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.50 m メッキ	本		3			
支柱	支柱形式:H200×200×8×12, 施工区 分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.50m メッキ	本		2			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7馬土 国道193号 美・脇西俣名 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土のう	大型土のう規格:耐候性	袋		15			
土砂等運搬		m3		20			
土砂等処分		m3		20			
現場発生品運搬・処分		t		0.04			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		25			
交通誘導警備員	B	人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7馬土 国道193号 美・脇西俣名 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			