

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名             | R 7 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・福島 1 他 区画線工事                               |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                                           | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 舗装              |                                                              | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 区画線工            |                                                              | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 区画線工            |                                                              | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 溶融式区画線<br>未供用区間 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:有り         | m  |        | 430    |              |               |  |
| 溶融式区画線<br>未供用区間 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:有り         | m  |        | 120    |              |               |  |
| 溶融式区画線<br>未供用区間 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:有り        | m  |        | 76     |              |               |  |
| 溶融式区画線<br>未供用区間 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:有り | m  |        | 120    |              |               |  |
| 溶融式区画線<br>供用区間  | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:有り         | m  |        | 91     |              |               |  |
| 溶融式区画線<br>供用区間  | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:有り         | m  |        | 5      |              |               |  |
| 溶融式区画線<br>供用区間  | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:有り        | m  |        | 9      |              |               |  |
| 溶融式区画線<br>供用区間  | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:有り | m  |        | 38     |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                    | R 7 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・福島 1 他 区画線工事                                  |                |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格                                                              | 単位             | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| カー路面標示<br>供用区間         | 赤, 排水性舗装用                                                       | m <sup>2</sup> |        | 23     |              |               |  |
| 溶融式区画線<br>供用区間         | 施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し         | m              |        | 57     |              |               |  |
| 溶融式区画線<br>供用区間         | 施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: セブラ 45cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し        | m              |        | 61     |              |               |  |
| 溶融式区画線<br>供用区間         | 施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し | m              |        | 140    |              |               |  |
| 区画線消去                  | 施工方法区分: 削取り式                                                    | m              |        | 121    |              |               |  |
| 道路付属施設工                |                                                                 | 式              |        | 1      |              |               |  |
| 道路付属物工                 |                                                                 | 式              |        | 1      |              |               |  |
| 道路鋸                    | 道路鋸規格: 片面反射, 貼付樹脂幅10cm, 施工区分: 小型鋸, 施工規模: 30個以上                  | 個              |        | 70     |              |               |  |
| KY7 <sup>△</sup> ロック移設 |                                                                 | 個              |        | 55     |              |               |  |
| 仮設工                    |                                                                 | 式              |        | 1      |              |               |  |
| 交通管理工                  |                                                                 | 式              |        | 1      |              |               |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 徳環 住吉万代園瀬橋線 徳・福島 1 他 区画線工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |  |
|---------------|--------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要            |  |
| 交通誘導警備員       | A                              | 人日 |        | 1      |              |               |  |
| 交通誘導警備員       | B                              | 人日 |        | 8      |              |               |  |
| 直接工事費         |                                | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設          |                                | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                                | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 純工事費          |                                | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 現場管理費         |                                | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事原価          |                                | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 一般管理費等        |                                | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 工事価格          |                                | 式  |        | 1      |              |               |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                | 式  |        | 1      |              |               |  |

工事数量総括表(本01)

[illegible]