

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 道路情報表示設備工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
機器単体費		式		1		
機器単体費		式		1		
対向車検知表示板	LED文字式2可変点滅表示 路側式・縦型, 固定金具含む	基		2		
車両センサー	センサー制御盤, 車輛検知センサー, 中継盤, 固定金具含む	組		1		
道路付属物設置工		式		1		
道路交通支援装置設置		式		1		
対向車検知装置撤去		組		1		
対向車検知表示板設置		基		2		
車両センサー設置		組		1		
接地設置		極		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 道路情報表示設備工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
高所作業車	作業床高さ9.7m プラム型 標準デッキタイ プ	日		1		
配線設置工		式		1		
配線工 既設電源線撤去	CV250-3C	m		192		
配線工 アース線	IV5. 5mm2	m		16		
配線工	FCPEV 0.9mm-5P	m		233		
配線工	600V CV 5.5mm2-2C	m		20		
配管設置工		式		1		
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	FEP30 コネク含む	m		198		
金属製可とう電線管	ビニル被覆 30mm	m		6		
ボックスコネクタ	30mm	個		6		
プルボックス	200×200×100 ステンレス 防水 端子付 き ホール取付金具・ホールパント・取付穴 パッキン含む	個		6		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 道路情報表示設備工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
引込盤設置工		式		1		
屋外引込盤設置	307×165×330 ホールバント・漏電遮断機含む	面		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
機器間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・池田松尾 道路情報表示設備工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			