

R 7 波林 林開禪僧線平井 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 林道開設				
(1) 林道土工				
掘削工	No. 116～No. 119BC70	式	1. 000	
地山掘削工 (床掘)	礫質土	m3	60. 000	
片切掘削 (人力併用機械掘削)	礫質土	m3	199. 000	
地山掘削 (オープンカット)	礫質土	m3	2. 000	
地山掘削工 (床掘)	軟岩 (I) A	m3	258. 000	
片切掘削 (人力併用機械掘削)	軟岩 (I) A	m3	438. 000	
地山掘削 (オープンカット)	軟岩 (I) A	m3	28. 000	
地山掘削工 (横断溝)	礫質土	m3	1. 000	
地山掘削工 (横断溝)	軟岩 (I) A	m3	2. 000	
掘削土積込		m3	685. 000	
盛土工		式	1. 000	
機械盛土	路床	m3	90. 000	
機械盛土	路体	m3	26. 000	
作業土工		式	1. 000	
埋戻工		m3	85. 000	
残土処理工		式	1. 000	
運搬工 (礫質土)		m3	182. 000	
運搬工 (軟岩IA)		m3	503. 000	
敷均し・締固め工		m3	685. 000	
法面整形工		式	1. 000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	188. 700	
機械切土法面整形	軟岩 (I) A	m ²	273. 300	

R 7 波林 林開禪僧線平井 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)法面工	No. 116～No. 119+5.0			
植生工		式	1.000	
植生マット		m ²	171.700	
法面吹付工		式	1.000	
特殊配合モルタル吹付工B		m ²	227.200	
(3)擁壁工				
場所打擁壁工	No. 116+6.1～No. 117+10.7	式	1.000	
重力式擁壁	18-8-40(高炉) W/C≦60%	m ³	61.200	
基面整正		m ²	33.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	23.100	
場所打擁壁工	No. 118+10.8～ No. 119+11.0	式	1.000	
重力式擁壁	18-8-40(高炉) W/C≦60%	m ³	109.900	
基面整正		m ²	35.300	
(4)排水構造物工				
横断工	No. 116+19.7(MC. 68)	式	1.000	
コンクリート工(受台)	小型構造物, 18-8-40(高炉) W/C≦60%	m ³	1.300	
型枠工(受台)		m ²	8.000	
石材運搬工		m ³	0.700	
基礎栗石工	20cm	m ²	3.500	
コンクリート工(呑口)	小型構造物, 18-8-40(高炉) W/C≦60%	m ³	0.200	
型枠工(呑口)		m ²	1.100	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	5.000	
ふとんかご工	50cm×120cm 運搬距離 36.2km	m	2.000	
基面整正		m ²	4.800	
横断工	No. 118+16.0	式	1.000	

R 7 波林 林開禪僧線平井 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート工 (受台)	小型構造物, 18-8-40 (高炉) W/C ≤ 60%	m ³	2. 000	
型枠工 (受台)		m ²	11. 900	
石材運搬工		m ³	0. 900	
基礎栗石工	20cm	m ²	4. 400	
コンクリート工 (呑口)	小型構造物, 18-8-40 (高炉) W/C ≤ 60%	m ³	0. 300	
型枠工 (呑口)		m ²	2. 000	
鋼製グレーチング (圧接型受枠付)	横断 T-25 995×600×75	組	5. 000	
ふとんかご工	50cm×120cm 運搬距離 36. 2km	m	2. 000	
基面整正		m ²	6. 000	
(5) 舗装工	No. 116～No. 119+5. 0			
コンクリート路面工		式	1. 000	
コンクリート路面工 (機械舗設)		m ²	264. 200	
コンクリート路面工 (溶接金網敷設)		m ²	247. 100	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	3. 200	
コンクリート路面工 (養生工)		m ²	264. 200	
舗装止め丸太工 (2段)		m	10. 300	
(6) 防護柵工				
路側防護柵工		式	1. 000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部	m	23. 000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 曲線部 (半径30m以下)	m	18. 000	
補強鉄筋	D13mm	kg	62. 600	
(7) 仮設工				
落石防護柵工		式	1. 000	
落石防護柵工		m	73. 200	
(8) 伐採費	No. 119～No. 122			

R 7 波林 林開禪僧線平井 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
伐採費		式	1. 000	
伐採費	スギ 12本、雑木 2本	式	1. 000	
根切	根切のみ	m3	1. 000	
運搬工（根株）		m3	1. 300	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m3	1. 700	
運搬工（チップ）		m3	1. 700	