

見積参考資料

工事名 R7波林 林開禪僧線平井 海陽町 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	美波3
単価使用年月	令和7年11月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木
事業名	地方創生道整備推進交付金事業
地区名	平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事
施工場所	海部郡海陽町平井
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 1 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 1 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R7波林 林開禪僧線平井 海陽町 開設工事

[illegible]

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	1 0 0 分
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 林道開設	1.000	式		
・ ・ 林道土工	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削工 No.116 ~ No.119BC70	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式		
・ ・ 法面工 No.116 ~ No.119+5.0	1.000	式		
・ ・ ・ 植生工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面吹付工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 場所打擁壁工 No.116+6.1 ~ No.117+10.7	1.000	式		
・ ・ ・ 場所打擁壁工 No.118+10.8 ~ No.119+11.0	1.000	式		
・ ・ 排水構造物工	1.000	式		

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R7波林 林開禪僧線平井 海陽町 開設工事

[illegible]

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 林道開設	1.000	式			
・ ・ 林道土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工 No.116 ~ No.119BC70	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床掘) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	60.000	m3			単 A S 単 5号
片切掘削(人力併用機械掘削) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	199.000	m3			単 A S 単 12号
地山掘削(オープンカット) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	2.000	m3			単 A S 単 6号
地山掘削工(床掘) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	258.000	m3			単 A S 単 7号
片切掘削(人力併用機械掘削) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A	438.000	m3			単 A S 単 13号
地山掘削(オープンカット) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	28.000	m3			単 A S 単 8号
地山掘削工(横断溝) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	1.000	m3			単 A S 単 9号
地山掘削工(横断溝) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	2.000	m3			単 A S 単 10号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	685.000	m3			単 A S 単 11号
合 計					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 盛土工					1 式当たり
	1.000	式			
機械盛土 路床, 2.5m以上4.0m未満, -, -	90.000	m3			単 A S 単 14号
機械盛土 路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -	26.000	m3			単 A S 単 15号
合 計					
・ ・ ・ 作業土工					1 式当たり
	1.000	式			
埋戻工 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	85.000	m3			単 A S 単 31号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工					1 式当たり
	1.000	式			
運搬工 (礫質土) 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 6.3km, バックホウ 山積0.45m3	182.000	m3			単 A S 単 18号
運搬工 (軟岩ⅠA) 4 t 車, 軟岩, 6.3km, バックホウ 山積0.45m3	503.000	m3			単 A S 単 19号
敷均し・締固め工 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	685.000	m3			単 A S 単 29号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工					1 式当たり
	1.000	式			
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	188.700	m ²			単 A S 単 16号

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	273.300	m ²			単 A S 単 17号
合 計					
・ ・ 法面工 No.116 ~ No.119+5.0	1.000	式			
・ ・ ・ 植生工	1.000	式			1 式当たり
植生マット	171.700	m ²			単 A T 単 3号
合 計					
・ ・ ・ 法面吹付工	1.000	式			1 式当たり
特殊配合モルタル吹付工 B 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	227.200	m ²			単 A S 単 23号
合 計					
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 場所打擁壁工 No.116+6.1 ~ No.117+10.7	1.000	式			1 式当たり
重力式擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	61.200	m ³			単 A S 単 32号
基面整正 -	33.000	m ²			単 A S 単 30号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	23.100	m			単 A S 単 44号
合 計					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 場所打擁壁工 No.118+10.8 ~ No.119+11.0	1.000	式			1 式当たり
重力式擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	109.900	m3			単 A S 単 32号
基面整正 -	35.300	m ²			単 A S 単 30号
合 計					
・ ・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ ・ 横断工 NO.116+19.7(MC.68)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (受台) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.300	m3			単 A S 単 34号
型枠工 (受台) 一般型枠,小型構造物	8.000	m ²			単 A S 単 36号
石材運搬工 10 t 車,軟岩,36.2km,バックホウ 山積0.8m3	0.700	m3			単 A S 単 20号
基礎栗石工 20cm,敷均し	3.500	m ²			単 A S 単 24号
コンクリート工 (呑口) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.200	m3			単 A S 単 35号
型枠工 (呑口) 一般型枠,小型構造物	1.100	m ²			単 A S 単 37号
鋼製グレーチング(圧接受枠付) 横断 T - 25 995 × 400 × 55	5.000	組			単 A
ふとんかご工 50cm × 120cm 運搬距離 36.2km	2.000	m			単 A T 単 1号
基面整正 -	4.800	m ²			単 A S 単 30号
合 計					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 横断工 No.118+16.0	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (受台) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.000	m3			単 A S 単 34号
型枠工 (受台) 一般型枠,小型構造物	11.900	m ²			単 A S 単 36号
石材運搬工 10 t 車,軟岩,36.2km,バックホウ 山積0.8m3	0.900	m3			単 A S 単 20号
基礎栗石工 20cm,敷均し	4.400	m ²			単 A S 単 24号
コンクリート工 (呑口) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.300	m3			単 A S 単 35号
型枠工 (呑口) 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²			単 A S 単 37号
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 600 × 75	5.000	組			単 A
ふとんかご工 50cm × 120cm 運搬距離 36.2km	2.000	m			単 A T 単 1号
基面整正 -	6.000	m ²			単 A S 単 30号
合 計					
・ ・ 舗装工 No.116 ~ No.119+5.0	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	264.200	m ²			単 A S 単 27号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	247.100	m ²			単 A S 単 26号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	3.200	m ²			単 A S 単 33号

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R7波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート路面工(養生工)	264.200	m ²			単 A S 単 28号
舗装止め丸太工(2段)	10.300	m			単 A S 単 43号
合 計					
・ ・ 防護柵工	1.000	式			
・ ・ ・ 路側防護柵工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール設置 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	23.000	m			単 A S 単 39号
ガードレール設置 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない	18.000	m			単 A S 単 40号
補強鉄筋 D13mm	62.600	kg			単 A T 単 2号
合 計					
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 落石防護柵工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	73.200	m			単 A S 単 45号
合 計					
・ ・ 伐採費 No.119 ~ No.122	1.000	式			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R7波林 林開禪僧線平井 海陽町 開設工事

[illegible]

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	根切		m3		10.000 m3	当たり算出
	根切・積込 根切のみ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	根切のみ 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	0.630	人			
	普通作業員	0.420	人			
	ハック杓[ｸｰﾗ型・排対型(1次)]	3.300	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.560	人			
	軽油 ハートル給油	28.000	L			
	諸雑費 9.0%	0.090				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	地山掘削工（床掘）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	地山掘削（オープンカット）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油					
	バックホ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	地山掘削工（床掘）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハトリ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	地山掘削（オープンカット）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害 なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ハトリ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	地山掘削工（横断溝）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バートル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 10号 ***					
	地山掘削工（横断溝）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 軟岩()A				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	掘削土積込		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禪僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 12号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.180	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.140	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.090	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	6.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 13号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩()A		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.260	人			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型	0.190	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.120	人			
	軽油 ハットロ-ル給油	8.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	機械盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型	4.970	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	3.030	人			
	軽油 ハットロ-ル給油	209.000	L			
	振動ロ-ラ[ハンド'ガイト'式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ハットロ-ル給油	36.000	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禪僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	機械盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[ク-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.100	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	2.500	人			
	軽油 ハトル給油	173.000	L			
	振動ク-ラ[ハンドガイト式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ハトル給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禪僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 16号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホウ[クワ型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.950	人			
	軽油 バックホウ給油	48.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 17号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工 (普通作業員)	岩塊・玉石、軟岩()A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バックホウ[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	1.390	人			
	軽油 バックホウ給油	71.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	運搬工 (礫質土)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,6.3km,バックホウ 山積0.45m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土 2.200m3 6.300km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 バートル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 2.800 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	運搬工（軟岩IA）		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,6.3km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	4t車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	1.800m3 6.300km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 バートル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 2.300 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	石材運搬工		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,36.2km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 36.200km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.700 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,36.2km,バックハウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 36.200km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックハウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.700 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 22号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	1.100	人			
	普通作業員	0.700	人			
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 23号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工 B		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	特殊配合モルタル吹付工 B 法面整形後、揚水ポンプ 揚程10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)法面区分 2)ポンプ区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械) 5)特殊配合E/L外1kgあたり単価(円/kg)	法面整形後 揚水ポンプ 揚程10m 普通作業員 あり				
	土木一般世話役	1.200	人			
	法面工	4.700	人			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	2.300	人			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ミルチコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]	4.600	時間			<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	1.200	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	48.000	L			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)	1.030	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	19.000	L			
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	0.300	日			<損料>
	特殊配合モルタル	1,000.000	kg			
	亀甲金網 φ 1 . 2 mm 網目 2 6 mm	140.000	m ²			計上無し
	アンカーピン φ 1 3 mm L = 4 0 0 mm	100.000	本			計上無し
	アンカーピン φ 9 mm L = 2 0 0 mm	300.000	本			計上無し
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 24号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)					
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3)					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.430	人			
	特殊作業員	0.750	人			
	普通作業員	2.110	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・排対型(1次・2次)]	0.620	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.620	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	42.000	L			
	割栗石					
	5～15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 25号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	投入・破碎・チップ材仮置き			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	自走式木材破碎機[ｸﾞ式]	2.000	時間			<損料>

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	0.380	人			
	軽油	54.000	L			
	ハットル給油					
	掴み装置	2.000	時間			<損料>
	ハック杓[ｸｰﾗ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.340	人			
	軽油	17.000	L			
	ハットル給油					
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 26号 ***					
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)溶接金網コード(単位:m ²)					
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	115.000	m ²			
	普通作業員	2.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 27号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(m)	0.150m				
	2)コンクリートコード(単位:m3)					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		2.100	人		
	普通作業員		3.500	人		
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		16.200	m ³		
	バックホ[クレーン型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)]		1.780	日		<賃料>
	運転手(特殊)		1.250	人		
	軽油 燃料給油		73.000	L		
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 28号 ***					
	コンクリート路面工(養生工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート路面工(養生工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)養生工	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
	敷均し・締固め工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	埋戻工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	重力式擁壁		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2)基礎碎石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
	コンクリート工(受台)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	コンクリート工(呑口)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 36号 ***					
	型枠工（受台）		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠, 小型構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
	型枠工（呑口）		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠, 小型構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 階段式				
	3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	高さ50cm×幅120cm 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 39号 ***					
	ガードレール設置		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	コンクリート建込 塗装品C-2B				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上100m未満 -				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 40号 ***					
	ガードレール設置		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	以下), 直支柱, しない					
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m以上100m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.320	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 41号 ***					
	運搬工(根株)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 車種区分	10 t 車				
	2) 土質区分	根株、チップ				
	3) 積載量(q)	9.400m3				
	4) 片道運搬距離(L)	2.300km				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)積込機械区分	木材(根株)ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)					
		0.170	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾄﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ]					<損料>
		1.000	時間			
	ﾀｲﾔ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 14.900 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	運搬工 (チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬 (根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10ｾﾞﾝ車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	2.300km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)					
		0.170	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	9.800	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禪僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル]	1.000	時間			<損料>
	タ作消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 13.700 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	舗装止め丸太工(2段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(2段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	舗装止め丸太工		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	5.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 44号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員)	購入(徳島県産) 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 45号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	ふとんかご工		m		1.000 m	当たり算出
	50cm×120cm 運搬距離 36.2km					
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m			S単 38号
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,36.2km,バックホウ 山積0.8m3	0.570	m3			S単 21号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	補強鉄筋		kg		1,000.000 kg	当たり算出
	D13mm					
	鉄筋加工 13mm以下	1.000	ton			S単 22号
	合 計					算出数量 1,000.000 kg
	単 価		kg			
	*** T単 - 3号 ***					
	植生マット		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 平井工区
工事名	R 7 波林 林開禪僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	かまくらマット	120.000	m ²			[1]
	アンカーピン (異形) D10 フック付 L=300mm	501.000	本			[2]
	土木一般世話役	1.300	人			[3] S 単 1号
	法面工	2.600	人			[4] S 単 2号
	普通作業員	1.300	人			[5] S 単 3号
	雑品 労務費計の5% 集計対象明細: ([3]+[4]+[5])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 4号 ***					
	伐採費		式		1.000 式	当たり算出
	スギ 12本、雑木 2本					
	スギ 伐採費 胸高直径 10cm	6.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 13cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			

見積単価一覧表

[illegible]