

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 脇三谷線 美・穴吹舞中島 側溝修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		31		
汚泥処分			t		0.04		
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別:アスファルト舗装	m2		9		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		1		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		1		
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2		9		
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.	m2		9		
排水構造物工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 脇三谷線 美・穴吹舞中島 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		10		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10		
基面整正			m2		20		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		
側溝工			式		1		
U型側溝 1号 床板部			m		25		
U型側溝 1号 グレーチング部			m		5		
U型側溝 2号 グレーチング部			m		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 脇三谷線 美・穴吹舞中島 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		7		
排水構造物撤去工			式		1		
蓋版撤去 C2-B300		蓋種類:側溝蓋	枚		58		
蓋版撤去 鋼製蓋		蓋種類:側溝蓋	枚		1		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
現場発生品運搬		発生材種類:鉄製蓋	t		0.03		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 脇三谷線 美・穴吹舞中島 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		30		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]