

数 量 総 括 表

工事名	R 7 吉土 西麻植下浦線他 吉・鴨島 舗装修繕業務（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工	昼間	式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		20.000		
舗装版切断汚泥処理		m3		0.100		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		240.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		12.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		12.000		
不陸整正	補足材有り、t=3cm、RM-30	m2		240.000		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		240.000		
舗装打換え工	夜間	式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		20.000		
舗装版切断污泥処理		m3		0.100		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		160.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		8.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		8.000		
不陸整正	補足材有り、t=3cm、RM-30	m2		160.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13) 夜間割増し, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m 超	m2		160.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工	昼間	式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		80.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		40.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		20.000		
カラー路面表示	緑、W=0.45m×L=5m/本×4本/m	m2		9.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	昼間:B	人日		10.000		
交通誘導警備員	夜間:B	人日		6.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1.000		