

R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 2 工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削	片切掘削	m ³	490	
掘削	オープンカット	m ³	1,043	
法面整形		m ²	422.000	
土砂等運搬・処分		m ³	1,533	
2. 法面工				
(1)吹付工				
吹付法枠長	□300-2000×2000	m	411.000	
ラス張工		m ²	604.000	
3. アンカー工				
(1)アンカー工				
削孔 (アンカー)	礫質土、φ 90mm	m	82	
削孔 (アンカー)	軟岩、φ 90mm	m	122	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		本	17	
グラウト注入 (アンカー)		m ³	4.500	
ボーリングマシン移設 (アンカー)		回	1	
足場工 (アンカー)		空m ³	151	
アンカー材料費		本	17.000	
(2)受圧版				
1号受圧版		基	11.000	
2号受圧版		基	1.000	
3号受圧版		基	5.000	
4. 仮設工				
(1)仮設工				

R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹2工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
索道架設費		式	1.000	
索道運搬費		式	1.000	
5. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
運搬費		式	1.000	
(2) 準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
木根等処分	木枝	m3	57.000	
木根等処分	木根	m3	26.000	
一括計上価格				
1. 土壌試験費				
(1) 土壌試験費				
土壌試験費	条例第58条, 施行規則第35条	式	1.000	