

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 櫛木川 鳴・北灘櫛木 河道掘削工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		260			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3		100			
盛土工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
整地	作業区分:敷均し(ルーズ)	m3		350			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 櫛木川 鳴・北灘櫛木 河道掘削工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重機吊り込み		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 櫛木川 鳴・北灘櫛木 河道掘削工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			