

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		270		
路体盛土工			式		1		
路体(築堤)盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		1,800		
土材料 RC-40			m3		1,800		
路床盛土工			式		1		
路床盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		3,700		
土材料 RC-40			m3		3,700		
擁壁工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工			式		1		
床掘り(掘削)		土質:土砂	m3		520		
埋戻し		土質:土砂	m3		310		
基面整正			m2		240		
プレキャスト擁壁工			式		1		
プレキャスト擁壁 4号		擁壁規格:H=1.75m	m		2		
プレキャスト擁壁 5号		擁壁規格:H=2.0m	m		108		
補強盛土工 プレキャスト擁壁 合計			式		1		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		壁面材の種類:H500, L=2000	m2		110		
ジオテキスタイル敷設		ジオテキスタイル規格:ジオテキスタイル GI150-I-ML	m2		780		
まき出し・敷均し、締固め		土質:RC-40	m3		122		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水構造物工			式		1		
場所打水路工			式		1		
1号U型水路 300*300			m		110		
仮設工			式		1		
防護施設工			式		1		
仮囲い 設置・撤去 120日		作業区分:設置・撤去, 基礎形式:土中 式, 高さ:3m	m		60		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			