

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		30			
土砂等運搬 (現場内小運搬)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
盛土工		式		1			
積込(ルース) (現場内仮置土)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		570			
土砂等運搬 (現場内小運搬)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		570			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		540			
碎石敷均し	再生グラッサラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m3		140			
法面整形工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		260		
残土処理工			式		1		
整地 (土砂受入時)		作業区分:残土受入れ地での処理	m3		570		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		40		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			