

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線（阿波しらさぎ大橋） 徳・住吉 6 他 舗装 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6c m以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		3, 520			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3		211			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		211			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断		m		1, 360			
汚泥処理		m3		2			
舗装版・防水層撤去～廃材運搬	舗装厚 t=15mm	m2		3, 520			
殻運搬	殻種別:舗装版及び防水層破砕（廃マ ラ混じりAs殻）	m3		63			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線（阿波しらさぎ大橋） 徳・住吉 6 他 舗装 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分（廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻運搬）		廃ﾌﾟﾗ混じりAs殻	t		125		
床版研掃工		素地調整1種	m2		3, 520		
研掃材運搬・処分			t		6		
接着剤塗布工			m2		3, 520		
成型目地工（基層）		I 型 5*30	m		1, 344		
基層工		改質ｸﾞｰｽAs 舗装厚 t=35mm	m2		3, 520		
成型目地工（表層）		L型 3*25*75	m		896		
表層工		改質密粒度As（Ⅲ型-WF）舗装厚 t=40mm	m2		3, 520		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		900		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線（阿波しらさぎ大橋） 徳・住吉 6 他 舗装 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		220		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	昼間A	人日		16		
交通誘導警備員	昼間B	人日		64		
交通誘導警備員	夜間A	人日		12		
交通誘導警備員	夜間B	人日		48		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線（阿波しらさぎ大橋） 徳・住吉 6 他 舗装 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
建設機械運搬費		台		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		