

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		120		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120		
側溝工			式		1		
側溝蓋		グレーチング	枚		5		
1号U型側溝嵩上げ工			m		91		
1号表面被覆工			m2		8		
6号L型側溝嵩上げ工			m		79		
6号表面被覆工			m2		76		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
平張コンクリート工			m2		345		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:鉄筋構造物	m3		1		
仮設工			式		1		
水替工			式		1		
ポンプ 排水		排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:15m, 排水方法:作業時排水	日		10		
土のう積			m2		2		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		60		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		63			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		63			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り U型水路工部分	土質:土砂	m3		180			
床掘り 平張りコン部分	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		80			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝工			式		1		
側溝蓋			枚		229		
U型水路工			m		132		
1号コンクリート床版			m		16		
2号コンクリート床版			m		1.4		
吐出し工			m		1.8		
平張コンクリート工			m2		39		
車止め復旧工			式		1		
車止め基礎			式		1		
標識工			式		1		
小型標識工			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
標識柱		柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:3m, 施工規模:2基以下	基		1		
構造物撤去工			式		1		
標識撤去工			式		1		
標識撤去			基		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		190		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :4cm	m2		130		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:鉄筋構造物	m3		1		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物	m3		1		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		8		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		8		
仮設工			式		1		
土留・仮締切工			式		1		
土のう		大型土のう規格:大型どのう	袋		32		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		140		
ブロック移設工			式		1		
車両進入禁止用ブロック			個		4		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		